

**PRZEDMIAR ROBÓT 001-12-001**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie II

Obiekt: Przebudowa ulicy Kwiatowej w Żakowicach

Rodzaj robót: Przebudowa dróg w granicach istniejącego pasa drogowego

Lokalizacja: Ulica Kwiatowa w Żakowicach

Zamawiający: GMINA KOLUSZKI

PRZEDMIAR 001-12-001

Strona 1

29-11-2018  
SYKAL-NET

| DZ | POZ                                      | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                            | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ    |
|----|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1  | Roboty przygotowawcze                    |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 1  | 1                                        | Kalkulacja własna   | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót                                                            | kmpl           | 1,000    |
| 1  | 2                                        | Kalkulacja własna   | Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót                                                                              | kmpl           | 1,000    |
| 1  | 3                                        | KNR 201-01-19-03-00 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym                                                                         | km             | 0,309    |
| 2  | Roboty ziemne                            |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 2  | 4                                        | KNR 201-02-06-03-10 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km | m <sup>3</sup> | 660,000  |
| 2  | 5                                        | KNR 201-02-14-03-10 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2                                | m <sup>3</sup> | 660,000  |
| 3  | Krawężniki                               |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 3  | 6                                        | KNR 231-04-01-03-00 | Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2                                                                | metr           | 625,000  |
| 3  | 7                                        | KNR 231-04-02-04-00 | Ława pod krawężnik betonowa z oporem                                                                                      | m <sup>3</sup> | 46,875   |
| 3  | 8                                        | KNR 231-04-03-05-00 | Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                      | metr           | 625,000  |
| 4  | Regulacja wysokościowa zaworów i włączów |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 4  | 9                                        | KNR 231-14-06-03-00 | Regulacja pionowa włączów kanałowych                                                                                      | szt            | 9,000    |
| 4  | 10                                       | KNR 231-14-06-04-00 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego                                                                       | szt            | 3,000    |
| 5  | Jezdnia                                  |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 5  | 11                                       | KNR 231-01-03-04-00 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4                                                                        | m <sup>2</sup> | 1435,000 |
| 5  | 12                                       | KNR 231-01-11-03-00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką                                                          | m <sup>2</sup> | 1435,000 |
| 5  | 13                                       | KNR 231-01-14-05-00 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 1435,000 |
| 5  | 14                                       | KNR 231-01-14-06-00 | Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 1435,000 |
| 5  | 15                                       | KNR 231-05-11-03-00 | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                 | m <sup>2</sup> | 1435,000 |
| 6  | Roboty wykończeniowe                     |                     |                                                                                                                           |                |          |
| 6  | 16                                       | KNR 201-01-26-01-00 | Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami                                                                        | m <sup>2</sup> | 1015,000 |
| 6  | 17                                       | KNR 201-05-10-01-00 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm                                                                   | m <sup>2</sup> | 1015,000 |
| 6  | 18                                       | KNR 201-05-10-02-00 | Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu                                                       | m <sup>2</sup> | 1015,000 |
| 6  | 19                                       | Kalkulacja własna   | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                                                                    | kmpl           | 1,000    |