

PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja deszczowa DW715

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
1		rozbiórka warstw nawierzchni jezdni z asfaltobetonu poprzez frezowanie, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m ²	160,00
2		rozbiórka nawierzchni jezdni z płyty typu JOMB, składowanie płyt z rozbiórki do ponownego ułożenia	m ²	115,00
3		rozbiórka podbudowy tłuczniowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m ²	121,00
	D-03.00.00	ODWODNIENIE		
	D - 03.02.01	Budowa kanalizacji deszczowej		
4		budowa rurociągów - przewiert w rurze PE Ø600 mm wraz z ułożeniem przewodu z rur PCV-U Ø500 mm, SN8 na ślizgach, badanie szczelności i badanie kamera	m	128,00
5		budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U Ø500 mm, SN8, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów, z badaniem szczelności i badanie	m	142,00
6		wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 1200 mm, bez murowania podstawy studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN Ø640mm, pokrywy studzienne posadowione na nierscieniach odciażających	szt	8,00
7		zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, podziemnych, za pomocą rur osłonowych dwudzielnych	m	129,00
	D-xx.xx.xx	ROBOTY ODTWORZENIOWE		
		Odtworzenie warstw podbudowy		
8		odtworzenie warstwy podbudowy w konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu cementowego klasy C12/15 gr. 20cm - w konstrukcji jezdni dr. Wojewódzkiej	m ²	65,00
9		odtworzenie warstwy podbudowy w konstrukcji nawierzchni jezdni z asfaltobetonu AC 22P 35/50 (KR4) gr. 8cm- w konstrukcji jezdni dr. Wojewódzkiej	m ²	65,00
10		odtworzenie warstw podbudowy pod konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego 0/63mm - gr. 20cm - w konstrukcji drogi o nawierzchni z płyt betonowych	m ²	54,00
		Odtworzenie nawierzchni		
11		odtworzenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych: - w. ścieralna AC11S 50/70 (KR4) gr. 4cm	m ²	160,00
12		odtworzenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych: - w. wiążąca AC16W 35/50 (KR4) gr. 6cm	m ²	105,00
13		odtworzenie warstwy nawierzchni z płyt betonowych - ułożenie płyt typu JOMB z wcześniejszej rozbiórki na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm.	m ²	115,00