

Katowice nr 1 do
miejscowości z dnia 25.03.20

PRZEDMIAR ROBÓT

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – ul. Rot. W. Piłckiego 25 w Koluszkach

1. Prace geodezyjne Które wartości należy wpisać do kosztorysu

- | | | | |
|---|-----|-------|----------------------------|
| 1. KNNR I
0111-01 | km. | 0,002 | PRZEDMIAR: 0,00 |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym | | | |
| 2. KNNR I
0209-05 | m | 2,20 | PRZEDMIAR: 3,60 |
| Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsięwziętymi poj. łyżki 0,4 m w gruncie kat. I-II | | | |
| 3. KNNR I
0307-03 | m | 1,68 | PRZEDMIAR: 1,84 |
| Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | | | |
| 4. KNNR I
0313-04 | m | 1,50 | PRZEDMIAR: 3,00 |
| Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokości do 1m i głębokości do 3m gr. kat. I-II | | | |
| 5. KNNR I
0318-03 | m | 2,24 | PRZEDMIAR: 4,12 |
| Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 i głęb. do 3,0 m w gr. kat. I-II | | | |
| 6. KNNR I
0501-05 | m | 2,00 | PRZEDMIAR: 2,00 |
| Podłoża i osypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | | | |
| Roboty budowlane | | | |
| 7. KNNR 11
0505-02 | m | 2,00 | PRZEDMIAR: 4,00 |
| Przykanaliki z rur kielichowych PCW o śr. nom. 150 mm | | | |
| 8. KNNR 11
0406-03 | szk | 1,00 | PRZEDMIAR: 1,00 |
| Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m | | | |
| 9. KNNR 6
1106-04 | | | |
| Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej | | | |

Projektowanie w Budownictwie
inż. Andrzej Kobus
upr. nr 280/87/WL, tel. (0-42) 633 10 42
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 44a p. 15
REGON 471653703 NIP 727-136-37-87