

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1295	km km	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 129,5*6.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
3	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetonowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 129,5*6.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
4	KNR 2-31 0815-01 - analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej 69,0*2.0+40,0*2.0	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0+69,0+3,0+3,0+40,0	m m	118.000	
				RAZEM	118.000
6	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 4,0*3,0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 69,0+40,0	m m	109.000	
				RAZEM	109.000
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 777,0*0.1+777,0*0.15+218*0.07+118*0.3*0.15+12,0*0.12+109,0*0.08*0.3	m ³ m ³	218.876	
				RAZEM	218.876
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 218.876	m ³ m ³	218.876	
				RAZEM	218.876
10	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 777,0*0.15+218,0*0.15+12,0*0.25	m ³ m ³	152.250	
				RAZEM	152.250
11	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 152.25	m ³ m ³	152.250	
				RAZEM	152.250
12	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod jezdnię Krotność = 0.83 777.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 118,0*0.25*0.15+118,0*0.1*0.1	m ³ m ³	5.605	
				RAZEM	5.605
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 118,0	m m	118.000	
				RAZEM	118.000
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 777.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
16	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 777.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
17	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 777.0	m ² m ²	777.000	
				RAZEM	777.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4 777.0	m ² m ²	 777.000	
				RAZEM	777.000
19	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 777.0	m ² m ²	 777.000	
				RAZEM	777.000
20	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 777.0	m ² m ²	 777.000	
				RAZEM	777.000
21	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.83 218.0+12.0	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
22	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 218.0	m ² m ²	 218.000	
				RAZEM	218.000
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 109.0	m m	 109.000	
				RAZEM	109.000