

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa - kolektor nr 6

		ODWODNIENIE KORPUSU PROJEKOWEGO	jedn.	Ilość
	D - 03.02.01	Kanalizacja deszczowa:		
		Budowa kanalizacji deszczowej		
1	D - 03.02.01	- budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U śr.315 mm, SN12, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów, z badaniem szczelności i badanie kamera	m	249,00
2	D - 03.02.01	- budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U śr.315 mm, SN8, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów, z badaniem szczelności i badanie kamera	m	35,50
3	D - 03.02.01	- - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U śr. 500 mm, SN8, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów, z badaniem szczelności i badanie kamera	m	91,65
4	D - 03.02.01	- - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U śr. 400 mm, SN8, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów, z badaniem szczelności i badanie kamera	m	65,60
5	D - 03.02.01	- budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U SN8 śr. 200 mm, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m	102,10
6	D - 03.02.01	- budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U SN12 śr. 200 mm, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m	45,00
7	D - 03.02.01	- wykonanie wpustów ściekowych ulicznych krawężnikowo-jezdniowych betonowych z osadnikiem średnicy 500mm średnia głębokość 2,5m; z kratą wpustu ulicznego krawężnikowo-jezdniowego kl. D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciażających	szt	41,00
8	D - 03.02.01	- wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 1200 mm, bez murowania podstawy studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy studzienne posadowione na pierścieniach odciażających	szt	20,00