Załącznik nr 9D do wniosku

Andrzej Świstek
93-403 Łódź
ul. Woźnicza 13

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ulica Rynek

INWESTOR : Gmina Koluszki,
ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

ADRES INWESTYCJI : Koluszki
Ulica Rynek
(działka nr 400)

mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź, ul. Woźnicza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ

styczeń 2017

SPIS TREŚCI

I Część opisowa

1. Przynależność do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

II Część rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny – rys. nr1
2. Przekrój normalny A- A– rys. nr 2
3. Przekrój konstrukcyjny – rys. nr 3

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-KR9-BPD-MBF *

Pan Andrzej ŚWISTEK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/4188/03
adres zamieszkania ul. Woźnicza 13, 93-403 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź, ul. Woźnicza 13
Uprn. Bud. Nr 247/85/WŁ

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa i Zaopatrzenia Budowlanego
Łódź, Piotrkowska 104 tel. 6-85-41
90-956 Łódź
(pieczęć)
Ident. Regon 0[illegible]

Nr 247/85/WŁ

Łódź, dnia 09.12. 1985

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust.5, § 5 ust.1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt. 3b lit. .....

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) Andrzej Świstek
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa
(tytuł naukowy-zawodowy)

urodzony(a) dnia 28 paźdz. 19 54 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji Kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie ograniczonym do budowli dróg
(specjalizacja zawodowa)

WA KR/3951/83 MA-BUA-14 DN 12 0422 7-83 2.700

mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź, ul. Wozniesza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ

Obywatel(ka) Andrzej Świstek jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje :

Ob. Andrzej Świstek
Łódź, ul. Lutomierska 13 m. 2

Z-ca Dyrektora Wydziału
mgr inż. Jacek Kłosowski

2327/sk

URZĄD MIASTA ŁODZI

m. p.

(podpis pieczęć)

OPŁATA SKARBOWA 50 zł 50

Opis do zgłoszenia robót – część drogowa

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego Ulica Rynek

1. **INWESTOR**
   Urząd Gminy w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki

2. **PODSTAWA OPRACOWANIA**
   Zlecenie Urząd Gminy w Koluszkach

3. **STAN ISTNIEJĄCY**

Lokalizacja

Województwo: Łódzkie
Powiat: łódzki-wschodni
Gmina: Koluszki
Ulica Rynek (działka nr 400)

Zagospodarowanie terenu

Ulica Rynek (działka nr 400) w miejscowości Koluszki w przebiegu od skrzyżowania z ulicą Targową posiada jezdnię o przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7,00m. W ulicy odcinkowo zlokalizowany jest chodnik o szer. 2,0m.
W pasie ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:
- gazociąg gD50
- wodociąg wD250,
- kabel telefoniczny tD,
- kable energetyczne eND

4. **STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**
   Odtworzenie pasa drogowego ulicy Rynek po budowie kanalizacji w ramach zadania **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego"**

Zakres prac zakłada:
1. Na odcinku ulicy Rynek od ulicy Targowej po budowie kanału deszczowego odtworzenie na szerokości jezdni – 1,20 m w kategorii KR2 . Długość robót odtworzeniowych około 178 mb
2. **Warstwy konstrukcji jezdni po robotach kanalizacyjnych:**
   - grunt zasypowy po robotach kanalizacyjnych kat. G1,
   - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) Rm=2,5 MPa – gr. 10cm
   - podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem c90/3 - 20cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8cm,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej – 4cm

5. **UWAGI**
   Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działki nr 400w granicach pasa drogowego
6. **ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT**
   Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.

mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

A - A



mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/Wł.

Andrzej Świstek Łódź, ul. Woźnicza 13		Nr rys.	Stadium	Branża	Skala
		2	Materiały zgłoszeniowe	Drogowa	1:50
Obiekt	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego Ulica Rynek	Projektował		Podpis	
Adres inwestycji Inwestor	Koluszki Ulica Rynek (działka nr 400)	mgr inż. Andrzej Świstek			
Treść Rysunku Data	Przekrój normalny 12.2016 r				

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:10

Jezdnia



warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 – gr. 20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) Rm= 2,5 MPa – gr. 10cm
krawężnik betonowy o wy. 15x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm

mgr inż. Andrzej Świste
93-403 Łódź ul. Woźnicza
Upr. Bud. Nr 247/85/Wł

Andrzej Świstek Łódź, ul. Woźnicza 13		Nr rys.	Stadium	Branża	Ska
		3	Materiały zgłoszeniowe	Drogowa	1:1
Obiekt	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego Ulica Rynek	Projektował		Podpis	
Adres inwestycji Inwestor	Koluszki Ulica Rynek (działka nr 400)	mgr inż. Andrzej Świstek			
Treść Rysunku Data	Przekrój konstrukcyjny 12.2016 r				