KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki, dnia 31 grudnia 2015 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 82. (63). 2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 07 stycznia 2016 r. na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z odwodnieniemoraz budową wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej do posesji. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.12.2015 r. pod numerem 185347– 2015;

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pozycji 14 d.4 przedmiaru robót.
Odpowiedź: Zamawiający z przedmiaru robót (załącznik nr 8 A do SIWZ) wykreśla pozycje nr 14 d 4. Przyjęte w przedmiarze robót grubości wszystkich podbudów do rozbiórki pod: wjazdami, chodnikami i nawierzchnią ulicy są ilościami szacunkowymi. Wykonawca w ramach przyjętego wynagrodzenia ryczałtowego powinien dokonać rozbiórki wszystkich istniejących podbudów.

Pytanie 2
Czy podbudowa z kruszywa, którą trzeba rozebrać znajduje się pod podbudową z kostki kamiennej i czy również należy ją wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Wszystkie podbudowy z kruszywa kamiennego nadające się do dalszego wykorzystania należy przewieź na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4, lub na inne wskazane miejsce (transport na odległość do 2 km).

Pytanie 3
Czy materiały z rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz chodników są własnością Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o wyraźne określenie, które materiały należą do Zamawiającego oraz o wskazanie miejsca odwozu?
Odpowiedź: Informacja znajduje się w rozdziale II pkt. 12 S.I.W.Z.
Materiały z rozbiórki takie jak: sfrezowany destrukt, krawężniki, obrzeża, tłuczeń, drewno są własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia tych materiałów na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4, lub na inne wskazane miejsce (transport na odległość do 2 km). Materiały sztukowe takie jak: krawężniki, obrzeża przed przewiezieniem należy ułożyć na paletach. Materiały nieprzydatne do dalszego użytkowania Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie 4
W przedmiarze znajduje się pozycja dotycząca wykonania ścieku przykrawężnikowego z kostki, natomiast na przekroju poprzecznym ściek nie występuje. Prosimy o określenie odcinka na którym należy wykonać tenże ściek oraz o uzupełnienie przekroju poprzecznego o ten element.
Odpowiedź: Szczegół konstrukcyjny ułożenia ścieku z kostki znajduje się na rysunku nr 5 w projekcie budowlanym. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej należy wykonać po obu stronach jezdni na całej długości ulicy Staszica.
Uwaga: W przypadku, gdy rzeczywiste ilość wykonanych robót związanych z nawierzchnią drogi będą mniejsze niż przyjęte w przedmiarze robót ilości do wykonania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w kosztorysie ilości oraz wynagrodzenia ryczałtowego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po cenach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Pytanie 5
Projekt obejmuje wycinkę kolidujących drzew z planowaną inwestycją. W opisie technicznym jest informacja, iż planuje się nasadzenie nowych. W projekcie, przedmiarze i SST nie ma informacji o nasadzeniu nowych drzew. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualnie uszczegółowienie tego zakresu robót.
Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany do nasadzenia nowych drzew.

Pytanie 6
Czy możliwe jest całkowite zamknięcie przedmiotowej drogi gminnej w celu wykonania warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa?
Odpowiedź: Całkowite zamknięcie ruchu na całym odcinku podczas wykonania warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa nie jest możliwe, ponieważ powinien być umożliwiony docelowy dojazd do posesji. Ostateczna organizacja ruchu drogowego będzie wynikać z opracowanego i uzgodnionego projektu na czas realizacji robót.

Pytanie 7
Czy możliwe jest całkowite zamknięcie przedmiotowej drogi gminnej w celu wykonania warstw bitumicznych?
Odpowiedź: Całkowite zamknięcie ruchu możliwe będzie tylko w przypadku kładzenia warstwy ścieralnej nawierzchni na całej długości, tak aby nie było łączeń.

Pytanie 8
Prosimy o załączenie projektu organizacji ruchu, gdyż z załączonej dokumentacji nie wiadomo jakie znaki pionowe należy zamontować oraz jakie linie oznakowania poziomego należy wykonać.
Odpowiedź: Docelowe wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zostało wyłączone z niniejszego przetargu nieograniczonego.

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Ewentualne znaczące braki i istotne błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji załączonej do SIWZ mogą być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i wydłużenie terminu realizacji. Dopuszczalne przypadki zmiany umowy ujęte są w Rozdziale XVIII SIWZ i projekcie umowy.

Pytanie 10
Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie oznakowania poziomego (cienko czy grubowarstwowe)?
Odpowiedź: Docelowe wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zostało wyłączone z niniejszego przetargu nieograniczonego.

Pytanie 11
Czy drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy?
Odpowiedź: Informacja znajduje się w rozdziale II pkt. 12 S.I.W.Z. Drewno jest własnością Zamawiającego.

Pytanie 12
Wykonawca prosi o sprecyzowanie rodzaju oznakowania poziomego (grubowarstwowe czy cienkowarstwowe). W przypadku zastosowania oznakowania poziomego grubowarstwowego prosimy o określenie jego rodzaju (termoplastyczne chemoutwardzalne).
Odpowiedź: Docelowe wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zostało wyłączone z niniejszego przetargu nieograniczonego.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA
mgr Danuta Kuslek
Sekretarz Gminy

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marian Durawiński