

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1.	0121-02				
1		44.73/10000+53.96/10000+45.25/10000	ha	0.014	
				RAZEM	0.014
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1.	0119-01				
1		146.54	m ²	146.540	
				RAZEM	146.540
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkłem na oczyszczenie ziemi wynoszonej na kołach)	m ³		
d.1.	0231-06 z .	143.94*0.15			
1	2.B.3		m ³	21.591	
				RAZEM	21.591
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		146.54	m ²	146.540	
				RAZEM	146.540
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
1	0108-08	143.94*0.15+143.94*0.15	m ³	43.182	
				RAZEM	43.182
1.2	45212200-8	Roboty montażowe placu zabaw			
6	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Huśtawka Potrójna	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	44.73	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
7	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Piramida linowa	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
8	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Zestaw zabawowy	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	45.25	m ²	45.250	
				RAZEM	45.250
9	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1.	0101-01				
2		146.54	m ²	146.540	
				RAZEM	146.540
10	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Chuśtawka potrójna	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Trampolina ziemna	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Bujak pojedynczy	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Piramida linowa	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza Indy- widualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fun- damentu - Zestaw zabawowy	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza Indy- widualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fun- damentu - Domek - autobus	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza Indy- widualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnej tablicy informacyjnej/regulamin	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza Indy- widualna	Zakup ,dostawa wraz z montażem ławki z oparciem	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indy- widualna	Zakup,dostawa wraz z montażem kosza na śmieci	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	45342000-6	Ogrodzenie z paneli stalowych i piłkochwyty			
19	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych w rozsta- wie co 2,5 m, ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zielonym wys. 1,50 m	mb		
		81.00	mb	81.000	
				RAZEM	81.000
20	KNR-W 2-02 d.1. 1808-01 3 analiza Indy- widualna	Furtki szerokości 1,00 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych w ramach z profili stalowych zamkniętych ze słupkami stalowymi, ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym wys 1,5 m ze słupkiem	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Zakup,dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 4,00 m	mb		
		55.00	mb	55.000	
				RAZEM	55.000
22	KNR 2-21 d.1. 0404-04 3	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		163.46	m ²	163.460	
				RAZEM	163.460