



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Znak sprawy: **GIZ.271.71.(46).2018**

URZĄD MIEJSKI w KOLUSZKACH
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
TEL 728-24-71-753 REGON 590648367

- 1 -

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. , poz. 1579 ze zmianami) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1

Zamawiający podaje nie jasne i sprzeczne opisy dotyczące nawierzchni boiska.

Opis techniczny projektu podaje:

Płyta boiska o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dla wody o następujących warstwach: - nawierzchnia pu 130/50 montowana wg zaleceń producenta.

Powyższy opis nie jest zrozumiały – nie jest zgodny ze standardami w branży nawierzchni pu. STWiOR podaje:

1.2.1.4. Określenia podstawowe

Jest to nawierzchnia sportowa, syntetyczna o długości włókna 50mm

– na podbudowy żwirowo-piaskowej.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni sportowych (piłkarskich)

Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobataę ITB

Powyższy opis dotyczy trawy sztucznej do piłki nożnej a jednocześnie podaje niewłaściwe dokumenty – certyfikat IAAF – ten certyfikat dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznych na bieżnię a nie na boiska jakiegokolwiek.

Informujemy, że występują następujące nawierzchnie pu stosowane na boiska wielofunkcyjne:

- typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm (11+2)
- typu EPDM jednowarstwowa o gr. ok. 8-13 mm
- typu EPDM 2S o gr. ok. 14-16 mm

W przypadku podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnie pu niezbędne jest zastosowanie warstwy typu ET o gr. ok. 30 mm.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie rodzaju zamawianej nawierzchni sportowej boiska.

Proszę również o określenie kolorystyki nawierzchni.

Informujemy, że podstawowe kolory nawierzchni pu to ceglasto-czerwony i zielony. Inne kolory powodują znaczny wzrost ceny.

Odpowiedź: Nawierzchnia musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w karcie technicznej nawierzchni boiska.

Pytanie nr 2

Zamawiający nie udostępnił kompletnej dokumentacji na roboty w zakresie robót elektrycznych oświetlenia boiska.

W oparciu o dostępne dokumenty nie ma możliwości wyceny robót w zakresie oświetlenia.

Projekt podaje:

4.8 Oświetlenie

Oświetlenie boiska projektowane jest w postaci 3 latarni oświetlających teren boiska, teren prowadzący do boiska oraz teren utwardzony przy świetlicy, wg osobnego opracowania instalacji elektrycznej.

Zamawiający jednak nie udostępnił osobnego opracowania instalacji elektrycznej.

Niezbędne jest również uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie robót elektrycznych o wszelkie niezbędne elementy do wykonania.

Proszę o zamieszczenie niezbędnej szczegółowej dokumentacji projektowej (część opisowa i rysunkowa) i przedmiaru podającego szczegółowo wszystkie niezbędne do wyceny elementy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt instalacji oświetlenia znajduje się w załączniku nr 8 do siwz – Projekt budowlany (oświetlenie – dokumentacja projektowa).

Pytanie nr 3

Na podstawie istotnych błędów, sprzeczności i braków w części udostępnionej dokumentacji należy stwierdzić, że jest ona przygotowana nierzetelnie co może wpłynąć w sposób negatywny na warunki realizacji wykonawcy.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że poza przedstawionymi uwagami w niniejszym piśmie, Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą przygotowaną dokumentację.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, ważnymi na okres wykonania zadania.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź: Warunki umożliwiające zmianę treści umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 18 wzoru umowy – załącznik nr 7 do siwz.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego

zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: Termin końcowego odbioru robót jest terminem zakończenia inwestycji.

Pytanie nr 7

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź: Nawierzchnia musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w karcie technicznej nawierzchni boiska.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: Termin końcowego odbioru robót jest terminem zakończenia inwestycji.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź: Zakres robót określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 10

Przedmiar podaje:

12 d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa zgodna ze specyfikacją techniczną	m ²		
			m ²	424,410	
				RAZEM	424,410


Powyższe jest sprzeczne z innymi elementami udostępnionej dokumentacji, z której wynika, że nawierzchnia ma być poliuretanowa.

Odpowiedź: Zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy zastosować nawierzchnię syntetyczną, spełniającą wszystkie wymagania zawarte w karcie technicznej nawierzchni boiska. Zamawiający wykreśla w załączniku nr 8 – Projekt budowlany (opis techniczny – boisko w Felicjanowie) na stronie 6 w punkcie 4.2 błędnie wpisaną nawierzchnię pu 130/50.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 04 lipca 2018 roku o godzinie 10:30, a otwarcie nastąpi w dniu 04 lipca 2018 roku o godzinie 10:40.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak-Stanisławska
Sekretarz Gminy