

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Siłownia zewnętrzna			
1	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Biegacz 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Surfer 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Twiester 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Wioślarz 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Prasa nożna 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Koła Tai Chi 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21 d.1 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Regulaminu siłowni zewnętrznej 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Strefa relaksu			
8	KNR 2-21 d.2 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Stolik do gry w szachy/warcaby 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-21 d.2 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Ławki z oparciem 4.00	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 216.51	m ² m ²	 216.510	
				RAZEM	216.510
11	KNR 2-21 d.2 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - Jarzab pospolity Pendula , wys. 130-150 cm 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Plac zabaw			
12	KNR 2-21 d.3 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Urządzenia Piramida linowa 1.00	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-01 d.3 0501-01	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod Urządzeniem Piramida linowa 79.20	m ² m ²	 79.200	
				RAZEM	79.200
14	KNR AT-04 d.3 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 79.20	m ² m ²	 79.200	
				RAZEM	79.200
15	KNR 2-21 d.3 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Skrzynia do wspinania się 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-01 d.3 0501-01	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod Urządzeniem Piramida linowa 23.04	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
17	KNR AT-04 d.3 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 23.04	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
18	KNR 2-21 d.3 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Urządzenia Łabędź 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21 d.3 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Urządzenia Trampoliny ziemnej 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż i przestawienie istniejącego ogrodzenia 15.00	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 2-25 d.3 0309-01 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm 45*1.50	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
22	KNR 2-21 d.3 0606-08 analogia	Zakup, dostawa wraz z montażem Stojaka na rowery 1.00	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000