

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa robót: Remont drogi powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2918E w miejscowościach Długie i ZygmuntówZamawiający: Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

PRZEDMIAR		Strona 1			12-09-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe						
1	1	KNR 231-20-05-02-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 2 cm	m ²		2969,000
1	2	KNR 231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm	m ²		1118,000
2 Nawierzchnia jezdni						
2	3	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²		1118,000
2	4	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem (przed warstwą wyrównawczą i wiążącą)	m ²		1118,000
2	5	KNR 231-03-10-01-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaco-wyrównawcza średnia grub 3 cm (75kg/m ²)	m ²		1118,000
2	6	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²		4087,000
2	7	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²		4087,000
2	8	KNNR N006-03-09-02-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ściernalna standard 1 grub 4 cm	m ²		4087,000
3 Roboty wykończeniowe						
3	9	KNNR N006-13-01-05-00	Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm	m ²		1179,000
3	10	KNNR N006-02-04-05-10	Umocnienie poboczy z destruktu asfaltowego - warstwa górna 10 cm	m ²		1179,000
4 Roboty towarzyszące						
4	11	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl		1,000