

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac zabaw			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
d.1.	1 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
1		351/10000	ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04		m <sup>2</sup>	351.000	
1		351			
				<b>RAZEM</b>	<b>351.000</b>
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-01		m <sup>3</sup>	17.550	
1		351*0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
4	kalkulacja	Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej o HIC=1,5 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna		m <sup>2</sup>	351.000	
1	analiza indywidualna	351.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>351.000</b>
1.2	45212200-8	Roboty montażowe placu zabaw			
5	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Huśtawka wahadłowa	szt.		
d.1.	0310		szt.	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Huśtawka typu gniazdo	szt.		
d.1.	0310		szt.	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Statek - piaskownica	szt.		
d.1.	0310		szt.	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem - piaskownica	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-07		m <sup>2</sup>	10.500	
2	analiza indywidualna	10.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
9	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Zestaw zabawowy	szt.		
d.1.	0310		szt.	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Bujak	szt.		
d.1.	0310		szt.	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Karuzela	kpl		
d.1.	0310		kpl	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-23	Zakup, dostawa wraz z montażem urządzenia Zestaw integracyjny	kpl		
d.1.	0310		kpl	1.000	
2	analiza indywidualna	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-23	Zakup dostaw wraz z montażem Regulaminu placu zabaw	kpl		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.3	45342000-6	Wykonanie trawników			
14	KNR 2-21 d.1. 0401-04. 3	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		148.94	m <sup>2</sup>	148.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.940</b>
15	KNR 2-01 d.1. 0314-01 3 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej. Teren płaski rezczenie z transportem łazkami	m <sup>3</sup>		
		14.894	m <sup>3</sup>	14.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.894</b>
16	kalkulacja d.1. własna 3 analiza indywidualna	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem	m		
		80.00	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
17	kalkulacja d.1. własna 3 analiza indywidualna	Wykonanie ogrodzenia - furtka	szt		
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Wojciech Knefa  
tel. 501 245 341  
Upr. bud. nr 6/84 Sk-cie konstrukcyjno-  
budowlane bez ograniczeń  
Członek ŁOIB Nr 3493

