

Koluszki, dnia 23 lutego 2016 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 5. (3). 2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 26 lutego 2016 r. na przebudowę ulicy Zagajnikowej w Różyca wraz z infrastrukturą techniczną.  
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.02.2016 r. pod numerem 27232-2016;

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w myśl zapisów STWiOR pkt 2 p.pkt 2.7 opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza do zastosowania stalowe słupy oświetleniowe typu SR +G ?

**Odpowiedź: Zamawiający na podstawie załączonego rysunku nie jest w stanie określić, czy proponowany słup oświetleniowy posiada parametry techniczno - użytkowe równoważne bądź lepsze od wymagań opisanych w STWiOR pkt 2. p.pkt 2.7.**

Pytanie 2.

Dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej: Prosimy o wskazanie rodzaju monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w obowiązującego mieście/gminie Koluszki ?

**Odpowiedź: Na oczyszczalni ścieków w KPGK Sp z o.o. jest aktualnie zamontowany system monitoringu BOMERANG z Firmy ECOL –UNICON.**

Pytanie 3.

Czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty wpięcia przepompowni ścieków „P” w system wizualizacji i monitoringu obowiązujący w mieście/gminie Koluszki.

**Odpowiedź: Tak. Wykonawca powinien uwzględnić koszty wpięcia montowanej przepompowni w aktualnie istniejący system.**

Pytanie 4.

Czy wykonawca powinien uwzględnić wpięcie odcinka kanalizacji sanitarnej S0-S7 w studnię sanitarną w ulicy Piotrkowskie j- wg. rys. 1.3 Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 3.

**Odpowiedź: Wykonawca nie musi dokonywać wpięcia odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowską. Wpięcie kanalizacji należy wykonać do istniejącej studni S 0.**

Pytanie 5.

Zgodnie z projektem budowlanym wod - kan (kanalizacja sanitarna) pkt. VIII Roboty montażowe „roboty montażowe prowadzić zgodnie z wydanymi i załączonymi do niniejszego opracowania warunkami KPGK Sp.z o.o.....” Prosimy Zamawiającego o załączenie do SIWZ warunków KPGK.

**Odpowiedź: W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza warunki techniczne wydane przez KPGK Sp z o.o.**

Pytanie 6.

Dotyczy sieci wodociągowej Warunki techniczne nr 88/11/2013 z dnia 30.10.2013 dotyczące budowy sieci wodociągowej załączone do SIWZ utraciły są ważność z dniem 30.10.2015.

Związku z powyższym prosimy Zamawiającego o załączenie aktualnych lub potwierdzenie ważności warunków technicznych nr 88/11/2013 z dnia 30.10.2013 pomimo upływu daty ważności.

**Odpowiedź: Ważność warunków technicznych wydanych przez KPGK Sp z o.o. zostaje potwierdzona i będzie wydłużona.**

Pytanie 7.

Proszę o załączenie Specyfikacji technicznej ( STWiORB):

a) Płytki chodnikowej integracyjnej 40 x 40 x 8 cm w kolorze żółtym wg. PN-EN 1339.

b) Nawierzchni z kostki granitowej 8/11 wg PN-EN 1342.

**Odpowiedź:** Z uwagi na niewielki zakres nawierzchni z płyt chodnikowych integracyjnych i kostki granitowej Zamawiający nie przedstawia STWiORB. W realizacji i ocenie wykonania zadania będą stosowane odpowiednie zapisy w dokumentacji oraz tożsame odpowiadające zapisom STWiORB 08.02.02 dla nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Pytanie 8.

Na przekroju konstrukcyjnym nr 15/D/2013 zaprojektowano podbudowę zasadniczą z betonu cementowego C18/20 wg. PN-EN 206-1:2000. W przywołanej normie nie istnieje beton o wytrzymałości

charakterystycznej walca na ściskanie  $f_{ck}$  ( 18 MPa). Proszę o wyjaśnienie, czy należy zastosować beton klasy C16/20 zgodnie z przywołaną normą?

**Odpowiedź:** Należy zastosować beton C 16 / 20.

Pytanie 9.

Zgodnie z załączonym PZT nie zaznaczono wszystkich istniejących drzew do wycinki kolidujących z zakresem zamówienia. Prosimy o zweryfikowanie rzeczywistej ilości drzew do wycinki, które należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:** Pytający nie podaje, których drzew nie ujęto do wycinki, więc niemożliwe jest ustosunkowanie się jednoznacznie do takiego pytania. Wykonawca powinien przyjąć ilość drzew do wycinki zgodnie z załączoną dokumentacją tj. planem wyrębu.

Pytanie 10.

Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego dla przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedź:** W uzupełnieniu rysunku nr 8 projektu obrazującego zjazd z przepustem informujemy, że przepusty na zjazdach należy wykonać z rur PEHD SN 8 Dn 400 mm na podsypce z pospółki.

Rzędna posadowienia i spadek przepustu wynikają z profilu, na którym podano rzędne i spadki rowów.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu.

Pytanie 12.

Prosimy o załączenie planu zagospodarowania terenu z zaznaczonym obszarem plantowania oraz humusowania metodą hydroobsiewu. Na chwilę obecną nie ma możliwości oszacowania rzeczywistego zakresu prac.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takiego planu. Zakres prac obrazuje tabela plantowania. Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, że plantowaniu i humusowaniu podlega powierzchnia nieutwardzona w liniach rozgraniczających.

Pytanie 13.

W STWiORB nr D-04.05.01 są odnośniki do ST-04.05.00 natomiast taka Specyfikacja nie została załączona, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** W STWiORB nr D-04.05.01 zamiast odnośnika ST-04.05.00 powinno być D- 04.04.00. STWiORB oznaczona D- 04.04.00 jest opublikowana na stronie internetowej.

Pytanie 14.

Zgodnie z STWiORB dla nawierzchni z kostki betonowej, została wskazana nasiąkliwość dla kostek <4%, co jest niezgodne z normą PN-EN 1338, która wskazuje że wskaźnik nasiąkliwości ma wynosić =<6%.

Prosimy o zmianę parametrów odnośnie wymagań nasiąkliwości dla kostek betonowych.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć nasiąkliwość kostek betonowych nie więcej niż 6,0 %.

**Pytanie 15.**

Zgodnie z STWiORB dla krawężników betonowych, została wskazana nasiąkliwość dla <5%, co jest niezgodne z normą PN-EN 1340, która wskazuje że wskaźnik nasiąkliwości ma wynosić =<6%. Prosimy o zmianę parametrów odnośnie wymagań nasiąkliwości dla krawężników betonowych.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć nasiąkliwość krawężników betonowych nie więcej niż 6,0%.

**Pytanie 16.**

Zgodnie z przekrojem poprzecznym przez przepust fi 60 cm należy wykonać ławę z pospółki gr. 30cm natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać ławę o gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej grubości ławę z pospółki zastosować?

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać ławę z pospółki gr. 30 cm.

**Pytanie 17.**

Zgodnie z § 16 pkt. 16 do obowiązków Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego. Załącznik nr 12 do SIWZ ustala stawki za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (...). Planowana inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzję ZRiD która uwzględni realizację robót w ramach granic zajęcia pasa drogowego.

Przedmiot zamówienia jest związany z przebudową dróg a więc nie wymaga wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Prosimy zatem o wyjaśnienie w jakim celu należy wycenić pozycję nr 88 przedmiaru robót. W przypadku braku takiej konieczności prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy pkt. 16, § 16 pkt.

**Odpowiedź:** Koszty zajęcia pasa drogowego będą naliczane tylko przy wykonywaniu: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnych.

**Pytanie 18.**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres realizacji umowy, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Tak. Przed upływem terminu wygaśnięcia obowiązującej polisy OC Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu nową opłaconą polisę na kolejny okres.

**Pytanie 19**

Dotyczy §14 pkt. 2 Umowy: Prosimy o wyjaśnienie sformułowania, że „Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że każdej polisie ubezpieczeniowej towarzyszą określone warunki ubezpieczenia, które m.in. zawierają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne, zawarcie bezwarunkowych umów ubezpieczenia nie jest możliwe.

**Odpowiedź:** Zawarte umowy ubezpieczeniowe powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich do zakładanych w §14 ustęp pkt. a i b wysokości. Zapisy zawieranych polis ubezpieczeniowych nie mogą zawierać takich warunków, ograniczeń oraz wyłączeń, które umożliwiają lub utrudniają wypłatę odszkodowania.

**Pytanie 20**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Jeśli Zamawiający dysponuje to prosimy o załączenie tych dokumentów. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje to prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie praw własnościowych na terenach których prowadzona będzie inwestycja i posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków na zajęcie pasa drogowego ul. Piotrkowskiej (droga wojewódzka) oraz ul. Głównej (droga powiatowa) ul. Zagajnikowa (droga gminna) wraz z załączeniem niezbędnych dokumentów.

**Pytanie 21.**

W przypadku wygaśnięcia uzgodnień prosimy o potwierdzenie, że prolongata jest po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak. Przedłużenie warunków technicznych w zakresie terminu ich obowiązywania jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 22.**

Prosimy o załączenie Decyzji Burmistrza Koluszek o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2014 z dnia 09.05.2014 w związku z pkt. 3 ppkt. a) decyzji ZRiD.

**Odpowiedź:** Gmina Koluszki załącza do niniejszych wyjaśnień Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2014.

**Pytanie 23**

W przedmiarach „Szafka oświetleniowa” w pozycji 2.1 jest rozbudowa rozdzielnicy SO w ilości 3 szt. – proszę o wyjaśnienie o jakie elementy należy rozbudować rozdzielnicę SO – brak informacji w projekcie i brak załączonych schematów.

**Odpowiedź:** Z uwagi na stan szafek istniejących, bądź z powodów formalnych należy je wykonać nowe. W załączeniu Zamawiający zamieszcza schematy sieci oświetleniowej (rysunki nr 3, 4, 5),

**Pytanie 24**

W przedmiarach „Szafka oświetleniowa” w pozycji 2.2 jest wyniesienie szafki oświetleniowej z rozdzielnicy nn stacji trafo. w ilości 1 szt. – proszę o wyjaśnienie z której stacji trafo. należy wynieść szafkę oświetleniową i co wchodzi w zakres prac, czy istniejąca szafka jest kompletna i należy ją tylko wynieść ze stacji trafo., czy należy zakupić nową szafkę oświetleniową, czy może tylko obudowę, czy szafka jest wisząca czy stojąca?

**Odpowiedź:** Szafki należy wykonać nowe. W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający zamieszcza schematy sieci oświetleniowej (rysunki nr 3, 4, 5).

**Pytanie 25.**

W przedmiarach na montaż słupów oświetleniowych w pozycji 1.3 i 1.4 jest ułożenie rur osłonowych DVK75 w ilości 179 m oraz rur SRS75 w ilości 10 m, natomiast w projekcie w części rysunkowej jest 220 m rury DVK75 i 51 m rury SRS75 proszę o poprawienie przedmiarów.

**Odpowiedź:** W kosztorysie należy przyjąć ilości zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie 26.**

Jakie wysięgniki są przewidziane w projekcie w zakresie: długości, wysięgu i kąta nachylenia

**Odpowiedź:** Należy zastosować wysięgniki jednoramienne o długości minimum 1,0 m- 1,5m i kącie nachylenia 10-15 stopni.

**Pytanie 27.**

W kosztorysie poz 18 d.2 jest zapis wyniesienia szafki oświetleniowej z rozdzielnicy nn stacji trafo. Prosimy o informację jaki zakres prac przewidziany jest do wykonania?

**Odpowiedź:** Z powodów formalnych należy zbudować nową szafkę oświetleniową.

**Pytanie 28.**

Czy pompownia ma być dostosowana do ruchu przejezdnego? Czy zastosować właz D 400 czy lekkie przykrycie włazowe ze stali k.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie lekkiego przykrycia włazu ze stali kwasoodpornej jak w projekcie budowlanym rys 4.

**Pytanie 29.**

W projekcie jest mowa o monitoringu, czy pompownia wchodząca w zakres w/w przetargu ma być dostosowana i wpięta do istniejącego systemu monitoringu działającego w KPGK w Koluszkach ?

**Odpowiedź:** Tak. Wykonawca powinien uwzględnić koszty wpięcia montowanej przepompowni w działający system w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, którego baza znajduje się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach. W związku z powyższym oprogramowanie montowanej przepompowni ścieków powinno być kompatybilne z montowanym systemem wizualizacji i monitoringu. Wykonawca montujący przepompownię ścieków powinien zapewnić (bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego) jej wpięcie w system sterowania i mapę synoptyczną eksploatatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

**Pytanie 30.**

Czy pompownia winna posiadać oznakowanie CE i deklarację właściwości użytkowych?

**Odpowiedź:** Tak. Na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed dniem 01 maja 2004 r. należy załączyć deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednim dokumentem odniesienia.

**Pytanie 31.**

*W opisie jest zapis o pomiarze ścieków. Czy pompownia ma być wyposażona w przepływomierz?*

**Odpowiedź: Przepompownia nie musi być wyposażona w przepływomierz.**

**Pytanie 32.**

*Czy studnia K0 na kanale sanitarnym jest do wykonania w przedmiotowym zadaniu czy jest studnią istniejącą, ponieważ z map i profili wynika że do wykonanie jest 70 szt. studni natomiast w kosztorysie podano 69 szt. ? Prosimy o podanie poprawnej ilości studni.*

**Odpowiedź: Studnia S 0 na kanale sanitarnym jest już wykonana. Należy przyjąć do wykonania 69 szt. studni kanalizacyjnych.**

**Pytanie 33.**

*Prosimy o podanie danych technicznych oraz miejsca lokalizacji urządzenia do pomiaru ścieków i zaworu płuczącego, które należy zapewnić jako dodatkowe elementy wyposażenia przepompowni ścieków w przedmiotowym zamówieniu.*

**Odpowiedź: Zawór płuczący jest pokazany na rysunku przepompowni ścieków. Przepływomierz nie jest konieczny do montażu.**

**Pytanie 34.**

*Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać studnie na kanale sanitarnym i na kanale deszczowym ponieważ:*

a) w dokumentacji kanalizacji sanitarnej napisano że należy wykonać z kręgów żelbetowych fi 1000 zaś na kanale deszczowym z kręgów betonowych fi 1000

b) w kosztorysie zarówno na kanale sanitarnym jak i deszczowym uwzględniono wykonanie z kręgów betonowych fi 1000

c) na przedstawionym do dokumentacji zarówno sanitarnym jak i deszczowym rysunku nr 3 nie przedstawiono materiału z jakiego powyższe studnie mają być wykonane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych.**

**Pytanie 35.**

*Ponadto prosimy o podanie czy powyższe studnie mają być zakończone zwężką czy płytą pokrywową?*

**Odpowiedź: Studnie mają być zakończone płytą pokrywową.**

**Pytanie 36.**

*Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać studnie chłonne, ponieważ w kosztorysie podano wykonanie z kręgów betonowych fi 1500, natomiast na rysunku nr 4 dołączonego do projektu przedstawiono wykonanie z kręgów żelbetowych fi 1500?*

**Odpowiedź: Studnie chłonne należy wykonać z kręgów żelbetowych.**

**Pytanie 37**

*Poz. nr 17 - Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozbudowa rozdzielnic SO - proszę o opis na czym ma polegać rozbudowa 3 szt. skrzynek oświetleniowych, czy są schematy przedstawiające skrzynki po rozbudowie? Jeżeli takie schematy inwestor posiada proszę o ich przedstawianie.*

**Odpowiedź: Szafki należy wykonać nowe. W załączeniu Zamawiający zamieszcza schematy sieci oświetleniowej ( rysunki nr 3, 4 ,5).**

**Pytanie 38**

*Poz. nr 18 - Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do słupa przez przykręcenie - wyniesienie szafki oświetleniowej z rozdzielnicy nn stacji trafo. - czy skrzynka nie powinna być nowa? Proszę o przedstawienie schematu wynoszonej skrzynki oświetleniowej.*

**Odpowiedź: Szafki należy wykonać nowe. W załączeniu Zamawiający zamieszcza schematy sieci oświetleniowej (rysunki nr 3, 4 ,5).**

**Pytanie 39.**

**Branża energetyczna:**

Proszę o informacje czy w przedmiarze dot. rozbudowy ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z infrastrukturą techniczną - oświetlenie uliczne - powinna być pozycja dotycząca układanie bednarki FeZn 25x4 pod projektowanym kablem oświetleniowym na całej jego długości. W projekcie technicznym jest przewidziana bednarka do ułożenia. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaka ma to być ilość.

**Odpowiedź: Należy ułożyć bednarkę na całej długości kabli zasilających tj. 1.100 mb.**

**Pytanie 40.**

Kto jest Beneficjentem Wadium, Gmina Koluszki czy Urząd Miejski w Koluszkach? Proszę wskazać nazwę i adres beneficjenta, na którego ma być wystawiona ubezpieczeniowa gwarancja wniesienia wadium?

**Odpowiedź: Beneficjentem wadium jest Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul 11 Listopada 65.**

**Pytanie 41.**

Poz. 85 d.12 Przedmiar robót (branża drogowa). Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Sporządzenie dokumentacji foto-wideo w dniu przekazania placu budowy”. Czy należy wykonać inwentaryzację budynków oraz stanu nawierzchni dróg dojazdowych w dniu przekazania placu budowy? Proszę podać konkretną liczbę budynków do inwentaryzacji oraz wskazać konkretne drogi wraz z długościami (kilometrażem).

Czy może Zamawiający chce wykonania dokumentacji fotograficznej istniejącej nawierzchni ul. Zagajnikowej w m. Różycy na potrzeby pokazania stanu przed przebudową/ po przebudowie w/w ulicy.

**Odpowiedź: Należy wykonać dokumentację fotograficzną ul. Zagajnikowej w Różycy na potrzeby pokazania stanu przed przebudową i po przebudowie w/w ulicy.**

**Pytanie 42.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w technologii „na miejscu”, recyklerem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w technologii „na miejscu”.**

**Pytanie 43.**

Zamieszczone Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branży drogowej odnoszą się do nieaktualnych norm z serii PN-B, które zostały zastąpione normami z serii PN-EN, wnosimy o zaktualizowanie specyfikacji technicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualizacji i informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać nowych norm serii PN-EN odpowiadających starym normom PN-B.**

**Pytanie 44.**

Czy jest możliwe wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na kilku etapach jednocześnie (np. etap 1 i 2) ?

**Odpowiedź: Zamawiający może dopuścić takie rozwiązanie, jeżeli będzie umożliwiony dojazd do wszystkich posesji i będzie to uzasadnione względami organizacyjnymi. Szczegóły dotyczące Tymczasowej Organizacji Ruchu zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.**

**Pytanie 45.**

Czy jest możliwa wycinka drzew w okresie lęgowym? Jeżeli tak to na jakich warunkach? Czy Inwestor zapewnia nadzór ornitologiczny? Kto ponosi koszt nadzoru i ewentualnego przeniesienia gniazd ?

**Odpowiedź: Wycinka drzew w okresie lęgowym możliwa jest w przypadku, gdy nie będzie ptasich gniazd. W chwili obecnej nie stwierdzono występowania na drzewach przeznaczonych do wycinki ptasich gniazd. W przypadku, gdy pojawią się ptasie gniazda, koszty nadzoru i przeniesienia gniazd będą po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 46.**

Projekt nasadzeń – prosimy o załączenie projektu nasadzeń. Prosimy o załączenie informacji o wielkości (średnicy i wysokości) drzew do zasadzenia oraz określenie ich gatunku.

**Odpowiedź: Nasadzenia nowych drzew nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.**

**Pytanie 47.**

Czy zamawiający przejął wszystkie nieruchomości wynikające z nowego podziału?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 48**

Proszę o podanie rodzaju (SST) kostki brukowej dla chodnika i zjazdów w pasie chodnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie precyzuje rodzaju kostki brukowej, wymaga jednak jednorodności rodzaju na całym zadaniu i zachowania podanej kolorystyki.

**Pytanie 49.**

Czy wykonawca ma wykonać docelowe ogrodzenie? Jeżeli tak to prosimy o podanie SST i uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Wykonanie ogrodzenia docelowego nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Docelowe ogrodzenie powinien wykonać właściciel działki w ramach przekazanej przez Gminę Koluszki kwoty za wykup gruntu i odtworzenie naniesień.

**Pytanie 50.**

Czy w momencie zgłoszenia zakończenia inwestycji niezbędna jest mapa do zaewidencjonowania w ośrodku geodezyjnym?

**Odpowiedź:** Tak. Obsługa geodezyjna inwestycji jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 51.**

Czy wykonawca może wykorzystać destrukcję uzyskaną z frezowania przedmiotowej nawierzchni do wykonania poboczy i zjazdów?

**Odpowiedź:** Nie. Cały sfrezowany destrukcję należy przetransportować na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

**Pytanie 52.**

Prosimy o załączenie informacji dotyczących oznakowania poziomego grubowarstwowego, czy ma to być oznakowanie chemoutwardzalne czy termoplastyczne? Prosimy o załączenie SST.

**Odpowiedź:** Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne. Zamawiający nie dysponuje SST.

**Pytanie 53**

Czy zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR 2 ?

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie 54**

Prosimy o załączenie aktualnej SST na warstwę stabilizacji.

**Odpowiedź:** W załączeniu Zamawiający zamieszcza STWiORB na warstwę stabilizacji.

**Pytanie 55**

Prosimy o załączenie SST na wykonanie zieleni metodą hydroobsiewu.

**Odpowiedź:** Co do terenów zielonych Zamawiający dopuszcza dowolność. Dopuszczamy zarówno obsiew tradycyjny jak i hydroobsiew przy wykonaniu humusowania skarp i terenów przyległych. Warunkiem jest uzyskanie efektu wzrostu trawy przed odbiorem końcowym. Jednocześnie wyjaśniamy, że w należy uwzględnić warstwę 5 cm humusu. W załączeniu załączamy poprawioną SST.

**Pytanie 56.**

Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu na ławę podkrawężnikową ( wg specyfikacji C12/15, w projekcie C 8/10 ).

**Odpowiedź:** Na ławę podkrawężnikową należy zastosować beton klasy minimum C 8/10.

**Pytanie 57.**

Prosimy o sprecyzowanie rodzajów krawężników do zastosowania na zjazdach, czy mają być to krawężniki najazdowe czy uliczne?

**Odpowiedź:** Na zjazdach należy zastosować krawężniki uliczne.

**Pytanie 58.**

Prosimy o załączenie SST na płyty integracyjne na zatokach autobusowych.

**Odpowiedź:** Z uwagi na niewielki zakres nawierzchni z płyt integracyjnych Zamawiający nie posiada STWiORB. W realizacji i ocenie wykonania zadania będą stosowane odpowiednie zapisy w dokumentacji oraz tożsame odpowiadające zapisom STWiORB 08.02.02 dla nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

**Pytanie 59.**

Prosimy o podanie rodzaju kostki 8/11 na zatoce autobusowej – łupana czy cięto-łupana?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zarówno kostkę łupaną jak i kostkę cięto-łupaną.

**Pytanie 60.**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego w przypadku budowy infrastruktury nie związanej z drogą tj. kanalizacji sanitarnej, wodociągu?

**Odpowiedź:** Koszty zajęcia pasa drogowego będą naliczane tylko przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnych.

**Pytanie 61.**

Wykonawca prosi o sprecyzowanie z jakiego materiału ma zostać wykonana przepompownia ścieków sanitarnych (beton, polimerobeton)?

**Odpowiedź:** Przepompownia ścieków sanitarnych powinna być szczelna i może być wykonana zarówno z betonu jak i z polimerobetonu.

**Pytanie 62**

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego betonu ma być wykonana podbudowa zasadnicza z betonu cementowego. W przekroju konstrukcyjnym zatoki jest C18/20, natomiast w przedmiarze robót jest C16/20. Prosimy o załączenie stosownej SST.

**Odpowiedź:** Należy zastosować beton cementowy C 16/ 20.

**Pytanie 63.**

Proszę o wyjaśnienie kwestii zasilania przepompowni. Czy zasilanie zostało wykonane? Jeżeli nie to proszę o projekt zasilania i wszelkie uzgodnienia.

**Odpowiedź:** Przyłącze zasilające do przepompowni nie wchodzi w zakres przetargu, ponieważ zostanie wykonane przez P.G.E. na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji od złącza kontrolno- pomiarowego.

**Pytanie 64.**

Proszę o udostępnienie projektów w których można zliczyć rzeczywistą ilość kabli miedzianych teletechnicznych.

**Odpowiedź:** Długości kabli miedzianych należy przyjąć z projektu wykonawczego – rysunek 2 arkusze od 1 do 10. Długości i typy kabli oznaczone zostały kolorem pomarańczowym. Kolorem czarnym powtórzony został opis dla odcinków kabli przebiegających przez kilka arkuszy.

**Pytanie 65.**

Jaki jest typ światłowodu Z- XOTKtsd ? - w przedmiarze jest 30 J, a na schematach jest 36 J

**Odpowiedź:** Przebudowie podlega kabel 30J (na dzień dzisiejszy kable 30J nie są seryjnie produkowane). Do wbudowania zastosować typ kabla Z-XOTKtsd 36J, w kosztorysie przyjęto po 30 spawów z uwagi na pojemność istniejącego kabla 30 J.

**Pytanie 66.**

Jaki jest typ pokryw studni kablowych opisanych w projekcie jako "Studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy zewnętrzne, z układem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem przystosowanym do zamontowania czujników systemu elektronicznego monitorowania elementów sieci"

**Odpowiedź:** Należy zastosować pokrywę ryglowaną zewnętrzną ciężką czynną ( np: klasa B 12,5 T)



**Pytanie 67.**

*Jakie ilości kabli miedzianych przyjąć do wyceny? Długości kabli miedzianych z przedmiaru nie są równe długości kabli ze schematów- duże rozbieżności.*

**Odpowiedź:** *Długości kabli miedzianych należy przyjąć z projektu wykonawczego – rysunek 2 arkusze od 1 do 10. Długości i typy kabli oznaczone zostały kolorem pomarańczowym. Kolorem czarnym powtórzony został opis dla odcinków kabli przebiegających przez kilka arkuszy.*

**Pytanie 68**

*Proszę o doprecyzowanie schematów doposażenia rozdzielnic oświetlenia.*

**Odpowiedź:** *Schematy rozdzielnic oświetleniowych przedstawiają rys. nr 3 i 4 załączone do niniejszych wyjaśnień.*

**Pytanie 69.**

*Czy projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu jest uzgodniony?*

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie 70.**

*Czy Zamawiający ma projekt TOR wraz z pozwoleniami zarządców dróg na wejście na ul. Piotrkowską i Główną na czas prowadzenia robót?*

**Odpowiedź:** *Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku na zajęcie pasa drogowego ul. Piotrkowskiej (droga wojewódzka) oraz ul. Główniej (droga powiatowa) wraz z załączeniem niezbędnych dokumentów. Warunki wejścia ul. Piotrkowską opisane są w projekcie budowlanym branża drogowa strona 21. W przypadku ul. Główniej projekt jest uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie.*

**Pytanie 71.**

*Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączania kosztorysów do oferty, a jedynie dołączenie ich przed podpisaniem umowy w przypadku wybrania na Wykonawcę, z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania oraz ograniczony czas na przygotowanie oferty.*

**Odpowiedź:** *Kosztorysy ofertowe należy załączyć do oferty przetargowej.*

**Pytanie 72.**

*Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (Excel).*

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dysponuje kosztorysami w wersji edytowalnej EXCEL.*

**Pytanie 73.**

*Prosimy o potwierdzenie, że podany termin gwarancji nie obejmuje zakresu zieleni i oznakowania poziomego.*

**Odpowiedź:** *Podany termin gwarancji nie obejmuje zieleni.*

**Pytanie 74.**

*Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o odstąpienie od zapisu umowy §17 d).*

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie modyfikuje zapisów § 17 umowy.*

**Pytanie 75.**

*Czy możliwe jest całkowite zamknięcie przedmiotowej drogi na czas robót?*

**Odpowiedź:** *Całkowite zamknięcie drogi przez cały okres realizacji robót nie jest możliwe.*

**Pytanie 76**

*Prosimy o podanie informacji jakie urządzenia podziemne podlegają regulacji (rodzaj), ile jest sztuk oraz ich lokalizację.*

**Odpowiedź:** *Regulacji wysokościowej podlegają istniejące urządzenia podziemne zakończone skrzynkami ulicznymi, oraz te które zostaną wybudowane w ramach niniejszej inwestycji tak, aby dostosować je do nowej niwelety nawierzchni drogi.*

**Pytanie 77**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:** Ewentualne znaczące braki i istotne błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji załączonej do SIWZ mogą być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

**Pytanie 78.**

Prosimy o informację do kogo należy destrukcja z rozbiórek? Jeżeli do Zamawiającego to proszę o wskazanie miejsca składowania.

**Odpowiedź:** Sfrezowany destrukcja należy do Zamawiającego. Wykonawca powinien sfrezować destrukcja przetransportować na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

**Pytanie 79.**

Prosimy o informację czy jest możliwość wykonania stabilizacji gruntu na miejscu? Jeżeli nie to czy jest możliwość skorzystania z wytwórni mobilnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w technologii wytwórni mobilnej.

**Pytanie 80**

Prosimy o informację czy Zamawiający ma przewidziane miejsce na wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, czy Wykonawca musi materiał wywieźć we własnym zakresie?

**Odpowiedź:** Tak. Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca powinien wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie.

**Pytanie 81**

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wszystkimi gruntami przeznaczonymi pod inwestycję?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 82.**

Prosimy o informację czy drzewo z wycinki jest własnością Zamawiającego? Jeżeli tak proszę o wskazanie miejsca składowania.

**Odpowiedź:** Drewno jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia tych materiałów na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

**Pytanie 83**

Pozycje 20 d.2, 21 d.2, 22 d.2 przedmiaru drogowego dotyczą rozebrania istniejącego ogrodzenia, wykonania tymczasowego i jego rozbiórce. Prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy jest odtworzenie rozebranych ogrodzeń w liniach rozgraniczających? Jeżeli tak proszę o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej zawiera się ww. zakres? Ze względu na różnorodność ogrodzeń z jakich materiałów należy dokonać odtworzeń?

**Odpowiedź:** Wykonanie ogrodzenia docelowego nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Docelowe ogrodzenie powinien wykonać właściciel działki w ramach przekazanej przez Gminę Koluszki kwoty za wykup gruntu i odtworzenie naniesień.

**Pytanie 84**

Proszę o informację czy materiał z rozbiórek ogrodzeń należy do Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórki ogrodzeń są własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia tych materiałów na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

**Pytanie 85.**

Czy materiał z rozbiórek elementów betonowych należy do Zamawiającego? Jeżeli tak proszę o wskazanie miejsca składowania.

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia tych materiałów na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

**Pytanie 86**

Czy istnieje możliwość zamiany materiału wykorzystywanego na wjazdach przez chodnik: kostki gr. 8cm typu cegielka (grafit) na dwuteownik (szary) gr. 8cm?

**Odpowiedź:** Tak. Na wjazdach można zastosować dowolny kształt kostki brukowej gr. 8 cm.

**Pytanie 87.**

Prosimy o informację jaki rodzaj płyty ma zostać ułożony na umocnieniu dna rowu oraz jakiej grubości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z poz. 69 przedmiaru robót należy zastosować płyty ażurowe betonowe. Minimalna grubość płyty wynosi 8 cm.

**Pytanie 88**

Prosimy o informację jaką średnicę mają projektowane słupki do znaków pionowych?

**Odpowiedź:** Słupki do znaków drogowych powinny mieć średnicę minimum 60 mm.

**Pytanie 89**

Prosimy o zamieszczenie następujących SST dotyczących:

- a) wykonania przepustów
- b) wykonania studni chłonnych
- c) wykonania zjazdów z destruktu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje wnioskowanymi SST. Przedstawiona dokumentacja projektowa rysunkowo-opisowa pozwala na poprawne wykonanie: przepustów, zjazdów z destruktu, oraz studni chłonnych.

**Pytanie 90**

Prosimy o wyjaśnienie jaki beton stosować do podbudowy ze względu na rozbieżności.

**Odpowiedź:** Na podbudowę zasadniczą należy zastosować beton cementowy C 16/ 20.

**Pytanie 91**

Prosimy o wyjaśnienie jaki beton stosować do wykonania ław pod krawężniki ze względu na rozbieżności.

**Odpowiedź:** Na ławę podkrawężnikową należy zastosować beton klasy minimum C 8/ 10.

**Pytanie 92**

Prosimy o podanie powierzchni dot. wykonania opaski z płytek chodnikowych integracyjnych.

**Odpowiedź:** Należy wykonać 2 opaski x po 12 m, szer. 0,4 m, czyli  $2 \times 12 \times 0,4 = 9,6m^2$

**Pytanie 93**

Prosimy o podanie wymiarów ław betonowych pod krawężniki (15x30, 20x30, 12x35).

**Odpowiedź:** Ławy betonowe pod krawężniki powinny mieć wymiary 20 cm x 30 cm.

**Pytanie 94**

Prosimy o informację, czy w ramach robót branżowych należy wykonać odtworzenia nawierzchni? Jeżeli tak to w jakich miejscach oraz jakie konstrukcje?

**Odpowiedź:** Wykonawca ma obowiązek przywrócenia (odtworzenia) nawierzchni do stanu pierwotnego.

**Pytanie 95.**

Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy dokonać nasadzeń nowych drzew? Jeżeli tak to prosimy podać ilość oraz wymiary i gatunek nowych drzew.

**Odpowiedź:** Nasadzenia nowych drzew nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

**Pytanie 96**

Prosimy o zamieszczenie następujących SST dotyczących:

- a) wykonania nawierzchni z kostki granitowej
- b) wykonania krawężników granitowych
- c) płytek chodnikowych integracyjnych 40x 40 x 8

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje na ten zakres STWiORB..

**Pytanie 97**

**Dotyczy §8 ust. 2 projektu umowy:**

Zwracamy się o sprecyzowanie zapisu §8 ust. 2 projektu umowy, tj. jakie koszty, uzgodnienia i roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarach i dokumentacji projektowej wykonawca ma uwzględnić w ofercie, tak aby Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności i ryzyk związanych z wadliwym i niekompletnym opisem przedmiotu zamówienia – wymóg jednoznacznego opisanie przedmiotu zamówienia wg art. 29 ust.1-2 i art.31 PZP.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 projektu umowy rozumie wszystkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w celu prawidłowej realizacji niniejszej inwestycji. Do takich kosztów zaliczyć można w szczególności: koszty ogólne kierownika budowy, dokonania uzgodnień, wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wywóz odpadów, koszty ewentualnych odszkodowań za wyrządzone szkody, przeprowadzenia badań technicznych, ubezpieczenia, sporządzenia dokumentacji odbiorowych itp. Koszty te nie zawsze są ujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, ale Wykonawca zobowiązany jest je ponieść i koszty te zawierają się w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

**Pytanie 98.**

**Dotyczy §10 ust. 6 projektu umowy:**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary 10% wartości kontraktu w §10 ust. 6, jako kary „rażąco wygórowanej” dla podanego przypadku. Kara w takiej wysokości jest stosowana powszechnie w obrocie gospodarczym przy odstąpieniu od umowy, podobnie jak ma to miejsce w zapisie ust.8 niniejszej umowy. Prosimy ponadto o wyjaśnienie, czy kara ta odnosi się do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, oraz której przedmiotem są dostawy i usługi?

**Odpowiedź:** Jednorazowa kara w wysokości 10 % wartości umowy brutto liczona będzie od wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą robót. Dotyczy to także umów, których przedmiotem są dostawy i usługi. Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zadania, oraz na wykonanie usług związanych z realizacją zadania, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości: 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

**Pytanie 99.**

**Dotyczy §10 ust. 10 projektu umowy:**

Pytanie nr 3: Prosimy w ramach zasady równowagi stron o zmianę tego zapisu w ten sposób, że możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji opisanej w §10 ust. 10 przysługuje obu stronom (a nie tylko Zamawiającemu – bowiem kara zastrzeżona jest dla obu stron umowy).

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującym prawem, każda ze stron na prawo dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

**Pytanie 100**

**Dotyczy §14 ust. 7 projektu umowy:**

Prosimy o wyjaśnienie (potwierdzenie) treści zapisu ust. 7 w §14

– rozumiemy, że uprzednia zgoda Zamawiającego na zmianę warunków ubezpieczenia odnosi się tylko do polisy ubezpieczenia budowy i robót budowlanych typu CAR, o której mowa w ust. 1 lit. a) tj. z wyłączeniem, że nie dotyczy to polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

**Odpowiedź:** Tak.

Pytanie 101.

**Dotyczy §16 ust. 1 pkt 8) projektu umowy:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy badania techniczne potrzebne do odbioru mogą być prowadzone przez własne, ale nieakredytowane laboratorium wykonawcy, czy też wykonawca ma w tym przypadku dodatkowo wykonywać badania wyłącznie w akredytowanym laboratorium zewnętrznym?

**Odpowiedź: Badania techniczne potrzebne do odbioru obiektu powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium.**

Pytanie 102.

**Dotyczy zał. 11 pkt 6 e) – karta gwarancyjna:**

Prosimy o wyjaśnienie gwarancyjnych obowiązków konserwacyjnych dotyczących infrastruktury technicznej przedmiotu umowy po stronie wykonawcy, gdyż co do zasady są one po stronie użytkownika i przez niego wykonywane podczas użytkowania obiektu, jak np.: utrzymanie w czystości nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń - zmywanie, zmiatanie, uzupełnianie fug w nawierzchni z kostki, odśnieżanie zimowe, bieżące utrzymanie i czyszczenie urządzeń wod-kan, w tym odprowadzających wody opadowe, odnawianie oznakowania, itp. Prosimy o jednoznaczne podanie jakie nieodpłatne obowiązki wykonawcy ma świadczyć na rzecz Zamawiającego, co jest potrzebne do prawidłowej wyceny oferty w tym zakresie (dla zapewnienia porównywalności - konkurencyjności ofert składanych w przetargu).

**Odpowiedź: W okresie udzielonej gwarancji i rękopmi Wykonawca powinien wykonywać obowiązki konserwacyjne i dokonywać przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i ponosić koszty z tym związane, zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi urządzeń ( np. przepompowni ścieków), tak aby nie spowodować utraty udzielonej gwarancji na te urządzenia.**

**Obowiązkami konserwacyjnymi wynikającymi z gwarancji nie są objęte czynności wynikające z bieżącego utrzymania nawierzchni dróg w okresie letnim lub zimowym, czy czyszczenia urządzeń wod.- kan.**

Pytanie 103.

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest wytyczenie nowych linii regulacyjnych.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że obsługa geodezyjna i wytyczenie nowych linii rozgraniczających jest po stronie wykonawcy robót.**

Pytanie 104.

Prosimy o załączenie informacji odnośnie zakresu tymczasowych ogrodzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający przyjął zasadę, że po rozbiórce istniejących ogrodzeń Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji robót wykonać tymczasowe ogrodzenia posesji pozostających poza pasem drogowym. Prace te ujęte są w poz. 21 i 22 przedmiaru robót.**

Pytanie 105.

Prosimy o załączenie dokumentacji związanej z wykonaniem nowych ogrodzeń posesji w związku z nowym wytyczeniem linii regulacyjnych.

**Odpowiedź: Nowe ogrodzenia posesji nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu. Właściciele posesji wykonają ogrodzenia we własnym zakresie.**

Pytanie 106

Opis techniczny pkt. XIV Kozłozie - "przed robotami budowlanymi należy wyprzedzająco dokonać rozbiórki obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania" prosimy o wskazanie w/w obiektów bądź załączenie dokumentacji na wykonanie w/w rozbiórek.

**Odpowiedź: Obiektami budowlanymi nie przewidzianymi do dalszego użytkowania poza istniejącą jezdnią są przepusty drogowe.**

Pytanie 107.

Prosimy o podanie jaki beton należy zastosować na ławę betonową C8/10 czy B15. W przypadku betonu B15 powołanie jest na nieaktualną normę PN-B-06250 (zastąpiona przez PN-EN 206-1)?

**Odpowiedź: Na ławę betonową należy zastosować beton minimum C 8/10.**

Pytanie 108.

Zgodnie z zapisem w pkt. II.11 SIWZ materiały z rozbiórki takie jak krawężniki, obrzeża przed przywiezieniem należy ułożyć na paletach; prosimy o potwierdzenie, że w/w palety dostarcza Zamawiający.

**Odpowiedź: Zapewnienie palet i przewiezienie zdemontowanych materiałów leży po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 109.**

Zgodnie z zapisem w pkt. II.12 SIWZ należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej; prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie ponosił w/w koszty na rzecz Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak. Wykonawca będzie ponosił w/w koszty na rzecz Zamawiającego.**

**Pytanie 110.**

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej na asortyment „Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej”.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza specyfikacją techniczną wykonania robót na w/w prace.**

**Pytanie 111.**

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej na asortyment „Frezowanie nawierzchni bitumicznej” D-05.03.11 „Recykling” o której mówi punkt 5.2 załączonej specyfikacji D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg i innych”.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza specyfikacją techniczną wykonania robót na w/w prace.**

**Pytanie 112**

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej na asortyment „Nawierzchnia z kostki granitowej”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje STWiORB.**

**Pytanie 113.**

W przedmiarze w poz. 74 d.10 występuje informacja o wykonaniu humusowania skarp i przyległych terenów metodą hydroobsiewu, opis techniczny mówi o hydroobsiewie wykonanym na warstwie humusu o gr. 5 cm, specyfikacja techniczna podaje, że humusowanie należy wykonać na grubość 10 cm z obsianiem trawą. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź: Co do terenów zielonych Zamawiający dopuszcza dowolność wg. decyzji wykonawcy. Dopuszczamy zarówno obsiew tradycyjny jak i hydroobsiew przy wykonaniu humusowania skarp i terenów przyległych. Warunkiem jest uzyskanie efektu wzrostu trawy przed odbiorem końcowym. Jednocześnie wyjaśniamy, że w należy uwzględnić warstwę 5 cm humusu.**

**W załączeniu załączamy poprawioną SST.**

**Pytanie 114.**

Proszę potwierdzić, czy do wyceny należy przyjąć warstwę ścierną AC 11 S i warstwę wiążącą AC 16 W na ruch KR 1÷2 ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.**

**Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert przetargowych upływa w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2016 r. o godzinie 09.40.**

**Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.**

Załączniki do wyjaśnień:

- 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 2) Warunki techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej
- 3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- 4) Schematy sieci oświetleniowej (rysunki nr 3, 4, 5),

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiak  
Sekretarz Gminy