

PRZEDMIAR ROBÓT 005-09-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 16 z obr. 5 w Koluszkach
 Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 16 z obr. 5 w Koluszkach
 Lokalizacja: Droga wewnętrznej na dz. ewid. nr 16 z obr. 5 w Koluszkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Warszawskiej

Zamawiający: Gmina Koluszki
 ul. 11 Listopada 65
 95-040 Koluszki

PRZEDMIAR 005-09-001

Strona 1

28-07-2018
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,097
2	Roboty rozbiórkowe				
2	1	KNR 231-08-11-02-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	295,000
2	2	KNR 231-08-15-02-00	Rozebranie chodnika podsypce piaskowej	m ²	22,000
2	3	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie zjazdów z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,000
3	Roboty ziemne				
3	1	KNNR N001-02-02-07-20	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	130,000
3	2	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych (krotność 3)	m ³	130,000
3	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	341,000
4	Krawężniki i obrzeża				
4	1	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	17,000
4	2	KNR 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	230,000
5	Konstrukcja nawierzchni jezdni				
5	1	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	341,000
5	2	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	341,000
5	3	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (krotność 5)	m ²	341,000
5	4	KNNR N006-05-02-03-01	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	341,000
6	Zjazdy i dojsčia				
6	1	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką (krotność 0,67)	m ²	22,000
6	2	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	22,000
6	3	KNNR N006-05-02-03-01	Zjazdy z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	22,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7			Roboty wykończeniowe		
7	1	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
7	2	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000
7	4	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m²	70,000
7	5	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000