

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.826	km km	1.826	1.826
				<b>RAZEM</b>	<b>1.826</b>
2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 843.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	843.610	843.610
				<b>RAZEM</b>	<b>843.610</b>
3	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Calkowita odl. do 5km Krotność = 8 843.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	843.610	843.610
				<b>RAZEM</b>	<b>843.610</b>
4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 5624.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5624.100	5624.100
				<b>RAZEM</b>	<b>5624.100</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (warstwa dolna grub. 12cm) Krotność = 0.8 5624.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5624.100	5624.100
				<b>RAZEM</b>	<b>5624.100</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 5624.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5624.100	5624.100
				<b>RAZEM</b>	<b>5624.100</b>
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5478.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5478.000	5478.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5478.000</b>
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5624.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5624.100	5624.100
				<b>RAZEM</b>	<b>5624.100</b>
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Profilowanie poboczana szer. 0,50m) 1826.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1826.000	1826.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1826.000</b>