

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac zabaw			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1.	0121-02				
1		88/10000	ha	0.009	
				RAZEM	0.009
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0119-01				
1		88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem na oczyszczenie ziemi wynoszonej na kołach)	m ³		
d.1.	0231-06 z .				
1	2.8.3	88*0.15	m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
1	0108-08	88*0.15	m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
1.2	45212200-8	Roboty montażowe placu zabaw			
6	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Zestaw zabawowy wielofunkcyjny	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	55.00	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Sześciokąt wspinaczkowy	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1.	0101-01				
2		88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
9	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - urządzenia Zjazd linowy	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Bujak pojedynczy	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Zestaw zabawowy wielofunkcyjny	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Trampolina ziemna	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Sześciokąt wsinaczkowy	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Stolik do gry w szachy	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnej tablicy informacyjnej/regulamin	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż ławki z oparciem	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kosza na śmieci	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	45342000-6	Ogrodzenie z paneli stalowych i zieleni			
18	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m, ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zielonym wys. 1,10 m	mb		
		78.00	mb	78.000	
				RAZEM	78.000
19	KNR-W 2-02 d.1. 1808-01 3 analiza indywidualna	Furtki szerokości 0,90 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych w ramach z profili stalowych zamkniętych ze słupkami stalowymi, ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym wys 1,0 m ze słupkiem	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-21 d.1. 0401-04 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		287.00	m ²	287.000	
				RAZEM	287.000