

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace ziemne i wykonanie warst nosnych pod boisko			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 726/10000	ha ha	0.073	
				RAZEM	0.073
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 15.1*28.1+(15.1*2+28.1*2)*1	m ² m ²	510.710	
				RAZEM	510.710
3 d.1	KNR-W 2-01 0231-06	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II 28.1*15.1*0.8	m ³ m ³	339.448	
				RAZEM	339.448
4 d.1	KNR 2-31 0103-01	Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II piasek gr. 50 cm 28.1*15.1	m ² m ²	424.310	
				RAZEM	424.310
5 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 28.1*15.1*0.5	m ³ m ³	212.155	
				RAZEM	212.155
6 d.1	KNR 2-31 0103-01	Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - kruszywo frakcji 31-60 mm 28.1*15.1	m ² m ²	424.310	
				RAZEM	424.310
7 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 28.1*15.1*0.15	m ³ m ³	63.647	
				RAZEM	63.647
8 d.1	KNR 2-31 0103-01	Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - kruszywo frakcji 10-31 mm 28.1*15.1	m ² m ²	424.310	
				RAZEM	424.310
9 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 28.1*15.1*0.10	m ³ m ³	42.431	
				RAZEM	42.431
10 d.1	KNR 2-31 0103-01	Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - kruszywo frakcji 0-5mm 28.1*15.1	m ² m ²	424.310	
				RAZEM	424.310
11 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 28.1*15.1*0.05	m ³ m ³	21.216	
				RAZEM	21.216
12 d.1	kalkulacja własna analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna zgodna ze specyfikacją techniczną 28.1*15.1	m ² m ²	424.310	
				RAZEM	424.310
2		Wykonanie odwodnień i prac instalacyjnych			
13 d.2	KNR 2-28 0703-03 analogia	Ułożenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o sr. nom. 145 mm 177.60	m m	177.600	
				RAZEM	177.600
14 d.2	KNR 2-28 0506-03 analogia	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o sr. nom. 200 mm 23.00	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
15 d.2	KNR-W 2-01 0619-02	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu sr. 600-800 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	KNR-W 2-01 0619-03	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu sr. 1000-1200 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNR-W 2-01 0619-01	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu sr. 315 mm 14.00	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0606-02	Scieki z prefabrykatów betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej	m		
		103.40	m	103.400	
				RAZEM	103.400
19	Kalkulacja d.2 własna wycena indywidualna	Dostawa i montaz latarni oswietleniowych (słupy wraz z oprawami zgodnie z dokumentacja)	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-01 d.2 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o grubosci 0,7 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		130.00	m	130.000	
				RAZEM	130.000
21	KNR 5-10 d.2 0101-01	Reczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych na podsypce z piasku o grubosci 10 cm	m		
		130.00	m	130.000	
				RAZEM	130.000
22	KNR 5-10 d.2 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	kalkulacja d.2 własna analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wyposazenie boiska i zagospodarowanie terenu			
24	kalkulacja d.3 własna analiza indywidualna	Dostawa i montaz piłkochwyłów	m		
		110.00	m	110.000	
				RAZEM	110.000
25	kalkulacja d.3 własna analiza indywidualna	Dostawa i montaz bramek bramkarskich	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 d.3 1808-01 analiza indywidualna	Furtki szerokosci 0,90 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych w ramach z profilii stalowych zamknietych ze słupkami stalowymi, ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym wys 1,0 m ze słupkiem	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23 d.3 0310 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaz kosza na smieci	kpl		
		3.00	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-23 d.3 0310 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaz ławki z oparciem	kpl		
		3.00	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-21 d.3 0401-04 analiza indywidualna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawozeniem	m ²		
		301.69	m ²	301.690	
				RAZEM	301.690
30	kalkulacja d.3 własna analiza indywidualna	Wykonanie skarpowania wokół boiska	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000