

Koluszki, dnia 07 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 33. (26). 2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 14 czerwca 2017 r. na budowę nowego budynku przedszkola w Koluszkach przy ul. Budowlanych.
 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu w dniu 17 maja 2017 r. pod numerem 510969 - N- 2017.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę Zamawiającego o załączenie DTR lub kart doborowych central wentylacyjnych ?

Odpowiedź: Urządzenia central wentylacyjnych należy dobierać w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie.

Pytanie 2

Proszę Zamawiającego o załączenie czytelnych skanów warunków technicznych przyłączy ciepła i wod – kan

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy na stronie internetowej czytelniejsze warunki techniczne przyłączy wod. – kan. Przyłącze ciepłownicze nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 3.

Proszę Zamawiającego o przedstawienie standardu umywalek, baterii, WC i natrysków itp.

Odpowiedź: Ceramika powinna być w kolorze białym w jednej linii wzorniczej. Wszystkie wyroby ceramiczne oraz armatura powinny być w I gatunku, dobrej jakości.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów i urządzeń ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń, ale tylko na materiały równoważne o lepszych parametrach techniczno –użytkowych. W przypadku zamiany materiałów wykonawca powinien uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego.

Pytanie 5

Proszę o załączenie karty doboru separatora tłuszczów oraz zestawu pompowego wód deszczowych.

Odpowiedź: Urządzenia należy dobierać w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie.

Pytanie 6.

Proszę o załączenie karty doboru zestawu podnoszącego ciśnienie na instal. p..poż.

Odpowiedź: Urządzenia central wentylacyjnych należy dobierać w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie.

Pytanie 7

Należy wycenić jeden układ sterowania ogrzewaniem podłogowym dla całej powierzchni (tak jest w przedmiarach) ? Jeśli nie jeden to ile ?

Odpowiedź: Wydajnością ogrzewania podłogowego sterować będą termostaty pokojowe bimetaliczne zamontowane w każdej sali i na korytarzu. Termostaty współpracują z listwą elektryczną BASIC.

Pytanie 8.

Na rysunku PZT-2 wykazano podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości 10 cm, natomiast w przedmiarach przyjęto warstwę górna o grubości 5 cm (poz. 167 przedmiaru). Proszę o uzupełnienie przedmiarów o dodatkową 5 cm warstwę kruszywa niezbędnego do wykonania utwardzenia terenu zgodnie z projektem.

Odpowiedź: Należy przyjąć kalkulację i wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym PZT – 2. W przedmiarze robót należy przyjąć warstwę kruszywa łamanego o grubości 10 cm.

Pytanie 9.

Na rysunku S2 - profil przyłącza kanalizacji sanitarnej wskazano konieczność montażu 16 studzienek natomiast w przedmiarach w dziale kanalizacji sanitarnej ujęto jedynie 11 studzienek. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące 5 studni.

Odpowiedź: Na rysunku S2 - profil przyłącza kanalizacji sanitarnej jest 11 studzienek i taką ilość należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 10.

Brak nakładów na wykonanie podsypki piaskowej pod posadzki budynku - czy to oznacza, że warstwa ta już istnieje? Jeśli nie proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakującą pozycję 50 cm podsypki piaskowej na obszarze ponad 1420 m².

Odpowiedź: W załączniku nr 8 K do SIWZ (przedmiar robót do wykonania dla stanu „0”) w pozycji nr 3 i 4 ujęta jest podsypka piaskowa.

Pytanie 11.

Czy styropian do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych należy wycenić jako frezowany?

Odpowiedź: Projektant dopuszcza zastosowanie styropianu frezowanego lub styropianu bez frezu.

Pytanie 12.

Wg przekroju D2 stropodach ma mieć wylaną na warstwę wełny mineralnej i izolacji 5-cio centymetrową warstwę betonu. W przedmiarach brak jest nakładów na wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy dopisać pozycję dotyczącą wylania na izolację warstwy wyrównawczej z betonu zbrojonego.

Pytanie 13.

Czy wylaz dachowy ma mieć określoną odporność ogniową ?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 14.

Czy ze względu na zagrożenie spadającym śniegiem w kalkulacji należy uwzględnić montaż barier śniegowych wraz z akcesoriami?

Odpowiedź: W kalkulacji należy uwzględnić montaż barier śniegowych wraz z akcesoriami.

Pytanie 15.

Brak jest danych odnośnie pokrycia dachu ogrodu zimowego? Na jednym z rysunków wspomniano o pokryciu szklanym. W opisie projektu brak jest danych na ten temat. Jakie należy przyjąć parametry tego pokrycia (proszę podać niezbędne informacje dotyczące grubości, współczynnik przenikania ciepła, rodzaj szyb, ognioodporność itp). Proszę o zamieszczenie rozwinięcia połaci dachu nad ogrodem zimowym.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem AW – 4a dotyczącym rysunku „Fasady ogrodu zimowego”.

Pytanie 16.

Wg rzutu poddasza metraż strychu wynosi około 920 m². W przedmiarach przyjęto ruszt, klocki podkładowe i płytę OSB w ilościach znacznie mniejszych. Proszę o skorygowanie powyższych pozycji lub potwierdzenie, że ruszt i podlogę z płyty OSB należy wykonać nie we wszystkich pomieszczeniach. Proszę wskazać te pomieszczenia.

Odpowiedź: Ruszt i podłoga z płyty OSB nie będą wykonywane we wszystkich pomieszczeniach. Ruszt drewniany i podłoga będą wykonane tylko w pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano centrale wentylacyjne. Należy przyjąć ilości zgodnie z poz. nr 75 przedmiaru robót.

Pytanie 17.

Brak w projekcie rysunku obrazującego ułożenie rusztu na strychu. Zgodnie ze sztuką budowlaną ruszt winien być ułożony krzyżowo podwójnie, natomiast przyjęta ilość wskazuje na ułożenie rusztu pojedynczo w dużym rozstawie. Przybicie do takiego rusztu płyty OSB jednowarstwowo nie zagwarantuje stabilności wykonanej podłogi na strychu. Proszę wskazać w jaki sposób zaprojektowano ułożenie rusztu na strychu (rozstaw) oraz czy ma być on ułożony pojedynczo czy krzyżowo podwójnie. W przypadku ułożenia podwójnie proszę o skorygowanie przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź: Ruszt należy ułożyć krzyżowo w rozstawie co 60 cm.

Pytanie 18.

Pyta OSB na strychu powinna być NRO zgodnie z klasyfikacją ogniową budynku, jednak w takim wariantcie płyty te nie występują. Czy należy skalkulować płyty OSB NRO czy inny materiał? Jeśli tak to jaki? Proszę podać niezbędne dane.

Odpowiedź: Należy przyjąć płytę OSB zabezpieczoną do NRO, lub alternatywnie wykonać podłogę z tarcicy o gr. 22 mm zabezpieczoną do NRO.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że stalowe zadaszanie zimowego ogrodu zostało zaprojektowane z uwzględnieniem ugięcia dla zaprojektowanej fasady szklanej

Odpowiedź: Montaż należy przyjąć wg zaleceń i technologii producenta uwzględniając ugięcie konstrukcji.

Pytanie 20.

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane daszki uwzględniają siłę spadającego z dachu śniegu (brak barier śniegowych).

Odpowiedź: Należy uwzględnić montaż barier śniegowych na całym obwodzie dachu krytego blachą.

Pytanie 21

Brak w przedmiarach nakładów na zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do NRO poprzez wykonanie malowania ogniowego. Zabezpieczenie wymagane dla tej klasy budynków. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Całą konstrukcję stalową dachu należy zabezpieczyć do NRO poprzez wykonanie malowania ogniowego.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający posiada protokoły z pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych przewidzianych do wykorzystania w celach ochrony p.poż obiektu. Z opisu projektu to nie wynika. Zamówienie obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w związku z powyższym to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek uzyskania stosownych opinii.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada protokołów z pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych. Ewentualne zapewnienie wydajności hydrantów nie wchodzi w zakres prac do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca powinien tylko dokonać pomiaru wydajności hydrantów i w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia poinformować o tym fakcie zamawiającego, jednak nie później niż na 3 miesiące przed odbiorem końcowym inwestycji.

Pytanie 23.

Czy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie wymagane instytucje - Państwową Straż Pożarną i Sanepid? Z załączonych skanów to nie wynika.

Odpowiedź: Tak. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż oraz higieniczno- sanitarnych.

Pytanie 24.

Czy istnieją jakiegokolwiek znane Zamawiającemu zalecenia lub inne przeszkody uniemożliwiające wykonawcy uzyskanie opinii Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji o zaleceniach lub innych przeszkodach uniemożliwiających Wykonawcy uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu.

Pytanie 25.

Kto odpowiada za błędy projektowe nie ujawnione na etapie składania ofert? Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wykonawca nie może być obciążany odpowiedzialnością projektanta za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie projektu?

Odpowiedź: Projektant potwierdza, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 26.

Czy projektant potwierdza, że załączony projekt został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa?

Odpowiedź: Tak. Projektant potwierdza, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wykonania projektu.

Pytanie 27.

Załączony projekt, stanowiący podstawę wyceny został sporządzony w grudniu 2015 roku. Od tego czasu zmiany uległy niektóre przepisy. Czy projekt został zaktualizowany i dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź: Projekt nie został zaktualizowany.

Pytanie 28.

Czy należy skalkulować wyposażenie budynku w pozostały sprzęt p.poż (hydranty). Proszę uzupełnić przedmiary.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z poz. nr 128 - 130 przedmiaru robót.

Pytanie 29.

Wg opisu projektu wszystkie przejścia instalacji przez pomieszczenia należące do odrębnych stref pożarowych lub w przestrzeń poddasza należy zabezpieczyć ogniowo do klasy EI-60. W przedmiarze uwzględniono tylko jedno takie zabezpieczenie. Proszę o uzupełnienie pozostałych przedmiarów o niezbędne nakłady.

Odpowiedź: Odporność ogniowa głównych elementów budynku została określona w pkt 2.6.6 opisu architektonicznego. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić klapy p.poż EI 120 w ilości 6 sztuk.

Pytanie 30.

Czy ze względu na klasyfikację ogniową budynku drzwi wewnętrzne płycinowe mają mieć określoną odporność ogniową? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedź: Nie. Drzwi wewnętrzne płycinowe nie muszą mieć określonej odporności ogniowej.

Pytanie 31.

Jakie ościeżnice do drzwi wewnętrznych - regulowane czy stałe?

Odpowiedź: Należy przyjąć ościeżnice regulowane.

Pytanie 32.

Czy ze względu na odporność ogniową budynku sufity podwieszane mają posiadać określoną klasę odporności? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedź: Sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 33.

Jeśli sufity mają posiadać określoną odporność ogniową (naszym zdaniem minimum EI30) to należy wykonać je w podwójnym płytowaniu płytami GKF gdyż tylko na taki system producenci posiadają atest oraz aprobatę ogniową.

Proszę potwierdzić jednoznacznie czy do kalkulacji należy przyjąć podwójną płytę GKF czy należy wykonać tak jak w projekcie sufity z pojedynczej płyty GK

Odpowiedź: Sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 34.

Proszę o podanie parametrów sufitu akustycznego - brak w opisie danych pozwalających na prawidłową wycenę (czy ma być w określonej odporności ogniowej, jaki współczynnik pochłaniania dźwięku, jaka grubość płyt, skuteczność izolatora akustycznego w dB itp.)

Odpowiedź: Klasyfikacja zgodna z normą EN ISO 11654, wartość współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423

Pytanie 35.

Czy docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w systemie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów różnych producentów.

Odpowiedź: Tak. Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w jednym systemie potwierdzonym stosownymi aprobatami.

Pytanie 36

Wg rys.A-4 należy wykończyć strop nad kondygnacją płytą OSB 2,5 cm, natomiast w przedmiarach podano płytę 22 mm. Jaką płytę należy wycenić i zastosować?

Odpowiedź: Należy przyjąć płytę OSB NRO o grubości 25 mm, lub alternatywnie wykonać z tarcicy o gr. 25 mm zabezpieczoną do NRO.

Pytanie 37.

Proszę o podanie podstawowych parametrów ściany mobilnej - brak w opisie i na rysunkach jakichkolwiek danych. Czy ma być to ścianka sterowana elektrycznie czy ręcznie. Jaka ma być jej wysokość, z jakiego materiału ma zostać wykonana?

Odpowiedź: Ściana mobilna powinna być do pełnej wysokości pomieszczenia, sterowana ręcznie, izolacyjność akustyczna 39 dB. System jezdny górny. Okładzina zewnętrzna typu HPL gr min 0,7 mm. Kolor RAL wskazany przez nadzór autorski podczas realizacji.

Pytanie 38.

Proszę o podanie grubości parapetów z konglomeratu.

Odpowiedź: Grubość parapetów z konglomeratu minimum 30 mm.

Pytanie 39

Przedmiary przewidują malowanie jedynie 1.500 m² ścian. Nawet po uwzględnieniu okładzin ściennych w postaci płytek brakuje około 3.000 m² malowania ścian w przedmiarach. Prosimy o urealnienie przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź: Wg. opinii projektanta ilość malowania jest prawidłowa i została wyliczona w oparciu o rysunek techniczny A – 19.

Pytanie 40.

Brak w przedmiarach nakładów na parapety zewnętrzne. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,7 mm. Pozycję tą należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 41.

Z jakiego materiału należy wykonać balustrady zewnętrzne (w opisie brak danych, w przedmiarach jedynie, że z wypełnieniem szkłem bezpiecznym)

Odpowiedź: Balustrady zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Pytanie 42.

Proszę o potwierdzenie, że rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

Odpowiedź: Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,7 mm.

Pytanie 43

W opisie zawarto zapis, że grzejniki należy zabezpieczyć zabudową drewnianą. W przedmiarach brak jest nakładów na takie obudowy. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: W pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci jest ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniach dla personelu i pomieszczeniach gospodarczych nie potrzeba montować obudów na grzejniki. Tylko w pomieszczeniu ogrodu zimowego należy obudować 2 grzejniki.

Pytanie 44.

Brak nakładów na dostawę i montaż siatek zabezpieczających przed owadami w pomieszczeniach kuchni. Nie jest podany również zakres zabezpieczenia - całe okna czy tylko jedna część. Prosimy o doprecyzowanie i uzupełnienie przedmiarów o niezbędne pozycje.

Odpowiedź: Siatki zabezpieczające przed owadami z PCV należy wykonać w pomieszczeniu kuchni zgodnie z rysunkiem A-1.

Pytanie 45.

Proszę o potwierdzenie, że pozwolenie na budowę obejmuje drogę wewnętrzną, plac zabaw oraz parkingi. Z decyzji jasno to nie wynika.

Odpowiedź: Załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę są wszystkie załączone projekty budowlane w tym również zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, który zawiera drogi wewnętrzne, p.poz i miejsca parkingowe. Plac zabaw nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 46.

Proszę potwierdzić, że nie ma konieczności wykonywania wyjścia na dach i dostawy drabiny. Zastosowana norma w poz. 26 nie uwzględnia dostawy dźwigarów. Czy należy dopisać?

Odpowiedź: Wg opinii Projektanta brak jest konieczności wyjścia na dach w budynku jednokondygnacyjnym. Tak w pozycji nr 26 przedmiaru należy uwzględnić dostawę dźwigarów.

Pytanie 47.

Czy zieleń średnia i wysoka w ogrodzie zimowym wchodzi w skład zamówienia?

Odpowiedź: Zieleń średnia i wysoka nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 48.

Na rysunkach przekrojów występuje tynk cementowy "rapówka". W przedmiarach brak takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie. Szacowany metraż około 1550 m²

Odpowiedź: Wykonawca nie musi wykonywać tynku cementowego „rapówki” na ścianach fundamentowych.

Pytanie 49.

Czy zawory hydrantowe należy montować w szafkach hydrantowych? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Tak. Zawory hydrantowe należy zamontować w szafkach hydrantowych. W przedmiarach poz. 54 i 95 są ujęte zawory wraz z szafkami hydrantowymi.

Pytanie 50.

Przedmiary przewidują dostawę zlewozmywaków. Wg opisu należy dostarczyć zlewy gospodarcze. Czy w pozycji dotyczącej zlewozmywaków należy wycenić zlewy gospodarcze? Jeśli nie prosimy uzupełnić przedmiary o niezbędne pozycje (zlew gospodarczy 700x700 - sztuk 6, zlew gospodarczy 1250 x 550 sztuk 1 i zlew gospodarczy z ociekaczem 800 x 550 sztuk).

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zlew gospodarczy 700 x 700 – 6 sztuk, zlew gospodarczy 1250 x 550 szt. 1, oraz zlew gospodarczy z ociekaczem 800 x 550 – 2 szt.

Pytanie 51.

Producenci wykładzin z PVC udzielają gwarancji na dostarczany materiał pod warunkiem montażu wykładzin na idealnie gładkich powierzchniach. W związku z powyższym, zgodnie ze sztuką budowlaną i aby zachować gwarancje na materiał należy w pomieszczeniach, gdzie jest przewidziana wykładzina na podłogach wykonać warstwy samopoziomujące. Proszę o ujęcie odpowiednich pozycji w przedmiarach (około 850 m² wylewki samopoziomującej min. 5 mm).

Odpowiedź: Posadzki należy wykonać, tak aby zapewnić bezpośredni montaż wykładzin.

Pytanie 52

Brak w przedmiarach nakładów na dostawę i montaż rur preizolowanych 60,3/125 w ilości 2x186 mb. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Przyłącze ciepłe nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 53.

Proszę o załączenie przykładowych zdjęć sufitu podwieszanego akustycznego wybranego przez Zamawiającego - ze względu na dużą rozpiętość cenową oraz brak szczegółowego opisu tego sufitu wycena oparta o zdawkowe informacje może utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Dane dotyczące sufitu podwieszanego akustycznego: klasyfikacja zgodna z normą EN ISO 11654, wartość współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

Pytanie 54.

Proszę o załączenie: pliku załączników do SIWZ w wersji edytowalnej - ten dostępny na stronie internetowej otwiera się jako pusty dokument

Odpowiedź: Zamieszczone na stronie internetowej załączniki w wersji edytowalnej (w programie WORD) otwierają się prawidłowo.

Pytanie 55.

Czy należy montować zawory odcinające pod każdym pionem wodociągowym. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie. Łączna ilość potrzebnych zaworów to około 50 sztuk

Odpowiedź: Projektant nie przewidział montażu zaworów odcinających pod każdym pionem wodociągowym.

Pytanie 56.

Czy wody opadowe mają zostać odprowadzone na teren działki Inwestora? Projekt nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Wody opadowe odprowadzane będą na teren działki inwestora.

Pytanie 57.

Proszę potwierdzić, że ścieki opadowe z projektowanych parkingów nie muszą podlegać podczyszczaniu.

Odpowiedź: Ścieki odprowadzane z parkingów nie podlegają podczyszczaniu.

Pytanie 58

Jaką grubość izolacji kanałów wentylacyjnych należy przyjąć? W projekcie brak danych na ten temat. Zasady sztuki budowlanej wymagają izolacji nie powodującej powstawania skroplin. Ujęte w przedmiarze 2 cm izolacji nie zapewni prawidłowej izolacji kanałów.

Odpowiedź: Grubości izolacji kanałów wentylacyjnych przyjąć wg projektu budowlanego (tj. 80 mm na poddaszu).

Pytanie 59.

Czy dostawa modemu sieci LAN wchodzi w skład zamówienia ?

Odpowiedź: Dostawa nowego modemu nie wchodzi w zakres przetargu. Modem sieci LAN zostanie przeniesiony lub nowy modem dostarczy Operator.

Pytanie 60.

Proszę potwierdzić, że budynek nie będzie wyposażony w instalację chłodzenia.

Odpowiedź: Budynek nie będzie wyposażony w instalację chłodzenia.

Pytanie 61.

Proszę potwierdzić, że nie ma potrzeby montażu kurtyn powietrza przy drzwiach wejściowych.

Odpowiedź: Nie jest przewidziane montowanie kurtyn powietrznych przy drzwiach wejściowych.

Pytanie 62.

Proszę o załączenie projektów CCTV, LAN oraz SSWiN - brak w załączonej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Rzuty i schematy instalacji CCTV, LAN oraz SSWiN zostały załączone do wyjaśnień nr 1 do SIWZ z dnia 25.05.2017. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją na ten zakres robót.

Pytanie 63.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień Publicznych zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że przyłączy energetyczne wykonywał zakład energetyczny.

Odpowiedź: Przyłączy energetyczne jeszcze nie jest wykonane, Przyłączy to nie wchodzi w zakres zamówienia, ponieważ wykona je zakład energetyczny.

Pytanie 64.

W związku z opisanymi brakami i nieścisłościami w dokumentacji projektowej, a także ze względu na zamieszczenie w dniu dzisiejszym nowych rysunków projektowych wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni od dnia zamieszczenia wszystkich niezbędnych elementów dokumentacji oraz wyjaśnień do zadanych pytań.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że w przypadku robót budowlanych nie może on być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu.

Jednocześnie, z treści art. 42 ust. 1 wynika, że SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie. Pod pojęciem SIWZ ustawodawca rozumie, zgodnie z zapisami ustawy, kompletną i spójną dokumentację pozwalającą na przygotowanie oferty.


Skoro kompletna SIWZ nie została zamieszczona termin 14 dni, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy należy liczyć od dnia zamieszczenia wszystkich projektów i zestawień niezbędnych do dokonania wyceny. Podobne stanowisko prezentowała wielokrotnie KIO, np. w wyroku KIO/KU47/10.z dnia 30 czerwca 2010 roku


Odpowiedź: Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert przetargowych został przesunięty i upływa w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 09.40.

Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 09:30.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy

INSPIRATOR
d/s zamówień publicznych

mgr Marek Gorowiński

