

PRZEDMIAR ROBÓT 004-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Prusa i Asnyka w Koluszkach

Lokalizacja: Ulica Prusa i Asnyka w Koluszkach

Zamawiający: GMINA KOLUSZKI

PRZEDMIAR 004-01-001

Strona 1

05-04-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kmpl	1,000
1	2	Kalkulacja własna	Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót	kmpl	1,000
1	3	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,768
2	Roboty ziemne				
2	4	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	1050,000
2	5	KNR 201-02-14-03-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 - krotność 6	m ³	1050,000
3	Krawężniki				
3	6	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	1585,000
3	7	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	119,000
3	8	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1585,000
4	Regulacja wysokościowa zaworów i włączów				
4	9	CEN 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanalowych	szt	16,000
4	10	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	38,000
5	Jezdnia				
5	11	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2180,000
5	12	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	2180,000
5	13	KNR 231-01-04-06-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - krotność 5	m ²	2180,000
5	14	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	2180,000
5	15	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - krotność 5	m ²	2180,000
5	17	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1675,000
5	18	KNR 225-04-07-03-00	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o pow do 1 m ²	m ²	505,000
6	Roboty wykończeniowe				
6	19	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	768,000
6	20	KNR 201-05-10-02-00	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu - krotność 1	m ²	768,000
6	21	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

Arker Coopit