

PRZEDMIAR ROBÓT 001-08-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie II

Obiekt: Przebudowa ulicy Topolowej w Koluszkach

Rodzaj robót: Przebudowa dróg w granicach istniejącego pasa drogowego

Lokalizacja: Ulica Topolowa w Koluszkach

Zamawiający: GMINA KOLUSZKI

PRZEDMIAR 001-08-001

Strona 1

29-11-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze					
1	1		Kalkulacja własna Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kmpl	1,000
1	2		Kalkulacja własna Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót	kmpl	1,000
1	3	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,164
2 Roboty ziemne					
2	4	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	457,700
2	5	KNR 201-02-14-03-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m ³	457,700
3 Krawężniki					
3	6	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	341,000
3	7	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	25,575
3	8	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	328,000
3	9	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	13,000
4 Regulacja wysokościowa zaworów i włączów					
4	10	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,000
5 Jezdnia					
5	11	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	995,000
5	12	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	995,000
5	13	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	995,000
5	14	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	995,000
5	15	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	995,000
6 Roboty wykończeniowe					
6	16	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm sypcharkami	m ²	900,000
6	17	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	900,000
6	18	KNR 201-05-10-02-00	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu	m ²	900,000
6	19	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000