

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac zabaw			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1.	0121-02				
1		148.73/10000	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1.	0119-01				
1		148.73	m ²	148.730	
				RAZEM	148.730
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem na oczyszczenie ziemi wyno- szonej na kołach)	m ³		
d.1.	0231-06 z .				
1	2.8.3	148.73*0.15	m ³	22.310	
				RAZEM	22.310
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		148.73	m ²	148.730	
				RAZEM	148.730
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
1	0108-08	148.73*0.15	m ³	22.310	
				RAZEM	22.310
1.2	45212200-8	Roboty montażowe placu zabaw			
6	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Huśtawka Łóżko	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indy- widualna	16.65	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
7	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Huśtawka - Gniazdo do wspinaczki	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indy- widualna	17.35	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
8	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Zestaw sprawnościowy	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indy- widualna	44.08	m ²	44.080	
				RAZEM	44.080
9	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Zestaw zabawkowy	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indy- widualna	70.65	m ²	70.650	
				RAZEM	70.650
10	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1.	0101-01				
2		148.73	m ²	148.730	
				RAZEM	148.730
11	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fun- damentu - urządzenia Huśtawka Łóżko	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indy- widualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fun- damentu - Huśtawka - Gniazdo do wspinaczki	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indy- widualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fun- damentu - Zestaw sprawnościowy	szt.		
d.1.	0310				
2	analiza indy- widualna	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Urządzenie zabawowe ze ściankami funkcyjnymi	szl.		
		1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Zestaw zabawowy	szl.		
		1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Altanka	szl.		
		1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnej tablicy informacyjnej/regulamin	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż Zakup, Dostawa i Montaż ławki z oparciem	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kosza na śmieci	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	45342000-6	Ogrodzenie z paneli stalowych i zieleni			
20	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m, ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zielonym wys. 1,10 m	mb		
		16.50	mb	16.500	
				RAZEM	16.500
21	KNR-W 2-02 d.1. 1808-01 3 analiza indywidualna	Furtki szerokości 0,90 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych w ramach z profili stalowych zamkniętych ze słupkami stalowymi, ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym wys 1,0 m ze słupkiem	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-21 d.1. 0401-04 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		231.80	m ²	231.800	
				RAZEM	231.800
23	KNR 2-31 d.1. 0815-01 3 analogia	Rozebrawie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		31.50	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
24	kalkulacja d.1. własna 3 analogia	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi	m		
		36.90	m	36.900	
				RAZEM	36.900