

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac zabaw			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1.	0121-02				
1		44.73/10000+53.96/10000+45.25/10000	ha	0.014	
				RAZEM	0.014
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0119-01				
1		143.94	m ²	143.940	
				RAZEM	143.940
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem na oczyszczenie ziemi wynoszanej na kołach)	m ³		
d.1.	0231-06 z .				
1	2.8.3	143.94*0.15	m ³	21.591	
				RAZEM	21.591
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		143.94	m ²	143.940	
				RAZEM	143.940
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
1	0108-08	143.94*0.15+143.94*0.15	m ³	43.182	
				RAZEM	43.182
1.2	45212200-8	Roboty montażowe placu zabaw			
6	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Huślawka Potrójna	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza Indywidualna	44.73	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
7	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Piramida linowa	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza Indywidualna	53.96	m ²	53.960	
				RAZEM	53.960
8	KNR 2-31	Piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm pod urządzeniem Zestaw zabawowy	m ²		
d.1.	0104-07				
2	analiza indywidualna	45.25	m ²	45.250	
				RAZEM	45.250
9	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1.	0101-01				
2		143.94	m ²	143.940	
				RAZEM	143.940
10	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Chuśtawka potrójna	szl.		
d.1.	0310				
2	analiza Indywidualna	1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Trampolina ziemna	szl.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Bujak pojedynczy	szl.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Piramida linowa	szl.		
d.1.	0310				
2	analiza indywidualna	1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Zestaw zabawowy	szl.		
		1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnego zestawu do zabawy z wykonaniem fundamentu - Domek - autobus	szl.		
		1.00	szl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup, Dostawa i Montaż kompletnej tablicy informacyjnej/regulamin	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup ,dostawa wraz z montażem ławki z oparciem	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-23 d.1. 0310 2 analiza indywidualna	Zakup,dostawa wraz z montażem kosza na śmieci	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	45342000-6	Ogrodzenie z paneli stalowych i pilkochwyty			
19	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m, ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zielonym wys. 1,10 m	mb		
		81.00	mb	81.000	
				RAZEM	81.000
20	KNR-W 2-02 d.1. 1808-01 3 analiza indywidualna	Furtki szerokości 0,90 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych w ramach z profili stalowych zamkniętych ze słupkami stalowymi, ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym wys 1,0 m ze słupkiem	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 3 analogia	Zakup,dostawa i montaż pilkochwyty o wysokości 4,00 m	mb		
		55.00	mb	55.000	
				RAZEM	55.000
22	KNR 2-21 d.1. 0404-04 3	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		163.43	m ²	163.430	
				RAZEM	163.430