

PRZEDMIAR ROBÓT 001-04-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie II
 Obiekt: Przebudowa ulicy Koluszkowskiej w Żakowicach
 Rodzaj robót: Budowa chodnika
 Lokalizacja: Ulica Koluszkowska w Żakowicach

Zamawiający: GMINA KOLUSZKI

PRZEDMIAR 001-04-001

Strona 1

29-11-2018
SYKAL-NET

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|--|---------------------|---|----------------|---------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | kmpl | 1,000 |
| 1 | 2 | Kalkulacja własna | Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót | kmpl | 1,000 |
| 1 | 3 | KNR 201-01-19-03-00 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,318 |
| 2 | Roboty ziemne | | | | |
| 2 | 4 | KNR 201-02-06-03-10 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km | m ³ | 165,000 |
| 2 | 5 | KNR 201-02-14-03-10 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 | m ³ | 165,000 |
| 3 | Obrzeża | | | | |
| 3 | 6 | KNR 231-04-01-03-00 | Rowek pod obrzeże w gruncie kategorii 1/2 | metr | 318,000 |
| 3 | 7 | KNR 231-04-02-04-00 | Ława pod obrzeże betonowa z oporem | m ³ | 13,100 |
| 3 | 8 | KNR 231-04-07-05-00 | Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | metr | 318,000 |
| 4 | Regulacja wysokościowa zaworów i włączów | | | | |
| 4 | 9 | KNR 231-14-06-05-00 | Regulacja pionowa studzienki telefonicznej | szt | 1,000 |
| 4 | 10 | KNR 231-14-06-04-00 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego | szt | 1,000 |
| 5 | Chodnik | | | | |
| 5 | 11 | KNR 231-01-14-05-00 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm | m ² | 636,000 |
| 5 | 12 | KNR 231-05-11-03-00 | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 636,000 |
| 6 | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 6 | 13 | Kalkulacja własna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kmpl | 1,000 |