

Nr sprawy: GIZ 271.32. (25). 2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 04 maja 2016 r. na budowę budynku Przedszkola nr 1 w Koluszkach.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 15.04.2016 r. pod numerem 41207 – 2016;

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 15.

Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż wężła cieplnego, gdyż w projekcie występuje a brak jest przedmiarów.

Odpowiedź: Dostawa i montaż wężła cieplnego wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca powinien w załączonym kosztorysie ofertowym ująć wykonanie tego zakresu robót.

Pytanie nr 16.

W poz. 5 kosztorysu przyjęto wykop w gruncie na szerokość ław fundamentowych (0,4m), natomiast wg projektu ławy należy wykonać w szalunkach i zaizolować powłokowo. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0317-0102	Wykonanie wykopu liniowego na szer. ok. 1,6 m	m ³	301,25	0	0
2	KNR 2-01 0320-0102	Zасыпка ław fundamentowych z zagęszczeniem	m ³	301,25	0	0

Odpowiedź: W poz. 5 kosztorysu robót budowlanych należy uwzględnić szerokość wykopu uwzględniającą możliwość wykonania szalunku.

Pytanie nr 17.

W poz. 60 d. 5 kosztorysu uwzględniono montaż papy na powierzchni dachu, jednak pozycja ta nie uwzględnia wywinięcia papy na atyki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0519-04	Wywinięcie papy na atyki	m ²	144,5	0	0

Odpowiedź: Ściany atyki winny zostać wykończone systemowo wyprawą cienkowarstwową tynkiem silikatowym wraz ze stosowną obróbką blacharską.

Pytanie nr 18

Zgodnie z rys. A15_FASADA F2.3 nad ogrodem zimowym należy wykonać przeszklone zadaszenie, natomiast kosztorys nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję oraz przesłanie wymagań technicznych i zestawienia ślusarki zawierającego w/w przeszklenie.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostarczenie i montaż przeszklonego zadaszenia ogrodu zimowego	m ²	186,4	0	0

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie fasadę F 2.3. Parametry fasady analogiczne jak dla fasady F 2.1

Pytanie nr 19.

W związku z rozbieżnością między wymaganiami odnośnie rynien - wg poz. 64 d. 5 kosztorysu blacha ocynkowana, natomiast wg opisu technicznego blacha ocynkowana i powlekana - prosimy o wskazanie, co należy wycenić.

Odpowiedź: Rynny należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

Pytanie nr 20.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rusztu pod płytę OSB na poddaszu.

Odpowiedź: Należy wykonać ruszt drewniany 7 cm x 16 cm co 100 cm, układany krzyżowo na podkładkach 14 cm x 14 cm w węzłach.

Pytanie nr 21.

Zgodnie z dokumentacją podłoga z OSB na ruszcie występuje na całej powierzchni, natomiast według poz. 84, 85, 86 jedynie na fragmencie poddasza. Prosimy o zweryfikowanie zakresu oraz skorygowanie pozycji przedmiarowych:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
86 d.7	KNR 4-01 0408-01	Ruszt drewniany na strychu	m	1300	0	0
87 d.7	KNR 4-01 0416-01	Kłocki podkładowe 14x14	m	370	0	0
88 d.7	KNR-W 2-02 0609-05	Płyta OSB-3 gr. 22mm - jedna warstwa	m ²	1330	0	0

Odpowiedź: Ruszt drewniany należy wykonać tylko w pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano centrale wentylacyjne.

Pytanie nr 22

Zwracamy uwagę na brak dokumentów NRO dla OSB zaprojektowanego na poddaszu. Prosimy o wskazanie rozwiązania alternatywnego spełniającego wymogi p. poz.

Odpowiedź: Tarcica gr. 22 mm impregnowana środkami grzybobójczymi i do NRO.

Pytanie nr 23

Na rysunku A21_PODEST I SCHODY TERENOWE widnieją palisady na schodach zewnętrznych, natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż palisad na schodach zewnętrznych	szt.	918	0	0

Odpowiedź: Należy uwzględnić dostawę i montaż palisad betonowych na schodach terenowych (zewnętrznych).

Pytanie nr 24.

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa zadaszenia ogrodu zimowego została zaprojektowana z uwzględnieniem dopuszczalnych ugięć dla fasad szklanych.

Odpowiedź: Projektant potwierdza, że konstrukcja stalowa zadaszenia ogrodu zimowego została zaprojektowana z uwzględnieniem dopuszczalnych ugięć dla fasad szklanych.

Pytanie nr 25

Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji stalowe dźwigary zadaszenia ogrodu zimowego winny być zabezpieczone p.poż. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z wykonaniem malowania ogniowego.

Odpowiedź: Konstrukcję stalową dachu należy zabezpieczyć do NRO.

Pytanie nr 26

Zgodnie z opisem zagospodarowania oraz dokumentacją drogową (rys. PZT-2) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych ma grubość 10 cm, natomiast przedmiar robót (poz. 157 d. 9) przewiduje warstwę grubości 5 cm. Prosimy o korektę pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
157 d. 9	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	2424,66	0	0

Odpowiedź: W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych związanych z podbudową należy uwzględnić górną warstwę podbudowy gr. 10 cm.

Pytanie nr 27

W związku z rozbieżnościami między opisem technicznym (punkt 2.5.10) prosimy o skorygowanie kosztorysu (poz. 22 d. 2) w zakresie grubości styroduru z 10 cm do 15 cm oraz uzupełnienie nakładów rzeczowych o klej do mocowania płyt – zgodnie z projektem.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
22 d. 2	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne z płyt "styrodur" gr. 15 cm pionowe - ocieplenie fundamentów	m ²	720,3	0	0

Odpowiedź: Należy przyjąć ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 15 cm. wraz z klejem dostosowanym do mocowania płyt.

Pytanie nr 28.

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o pozycje związane z wyposażeniem obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz piktogramy.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnice	szt.	6	0	0
2	Kalk. własna	Dostawa i montaż piktogramów	kpl.	1	0	0

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o wyżej w/w pozycje.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że hydranty zewnętrzne zlokalizowane zgodnie z opisem w odległości ok. 45 m i 150 m posiadają odpowiednie wydajności w wodę wynikające z przepisów p.poż.

Odpowiedź: Należy przyjąć, że hydranty posiadają odpowiednią wydajność w wodę. Zamawiający odrębnie zleci sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności w wodę wynikających z przepisów p.poż.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instrukcji p.poż jest poza zakresem wykonawcy.

Odpowiedź: Wykonanie instrukcji p.poż. jest w zakresie Wykonawcy wraz z wykonaniem oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Pytanie nr 31

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z ociepleniem murów ogniowych i attyk od strony dachu:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Ocieplenie styropianem gr. 5 cm murów ogniowych i attyk od strony dachu	m ²	121,3	0	0

Odpowiedź: Mury ogniowe i attyki należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV.

Pytanie nr 32

Z uwagi na błąd rachunkowy w pozycji 129 d.8 przedmiaru na roboty budowlane - według załączonego przedmiaru 269,40 m, natomiast w rzeczywistości wartość wynosi 668,00 m - prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
129 d. 8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	668,00	0	0

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 33

Na rys. A19_RZUT POSADZEK_KOLOR zaznaczono pomieszczenia, które należy wykończyć glazurą szklwioną 15x20, natomiast pozycja 109 d. 7 przedmiaru robót nie zawiera wszystkich tych pomieszczeń. Według załączonego przedmiaru - 270 m², w rzeczywistości wartość wynosi 864,7 m². Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości glazury zgodnie z dokumentacją techniczną rys. A-19.

Pytanie nr 34

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z montażem podstaw dachowych oraz obróbką przejść instalacji wychodzących ponad dach (wentylacja, kanalizacja itp.)

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić montaż podstaw dachowych oraz obróbkę przejść instalacji wychodzących ponad dach.

Pytanie nr 35

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z montażem na dachu konstrukcji pod solary.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod solary	kpl.	1	0	0

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie pozycję związaną z dostawą i montażem konstrukcji aluminiowej wsporczej pod solary.

Pytanie nr 36

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z montażem luster ruchomych dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Należy uwzględnić montaż luster ruchomych w wc dla niepełnosprawnych.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że montaż systemów asekuracyjnych pracą na dachu jest poza zakresem przetargu lub uzupełnienie dokumentacji i kosztorysu o stosowne pozycje.

Odpowiedź: Montaż systemów asekuracyjnych należy w kalkulować w wycenę robót

Pytanie nr 38

W związku z rozbieżnością w zakresie grubości jastrychu posadzkowego między opisem (7 cm) a kosztorysem (5 cm) prosimy o doprecyzowanie, jaką grubość należy wycenić oraz skorygowanie kosztorysu.

Odpowiedź: Należy uwzględnić 7 cm grubości jastrychu posadzkowego.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie węzła c.o. nie jest obowiązkiem wykonawcy.

Odpowiedź: Wykonanie węzła c.o. w budynku jest obowiązkiem wykonawcy.

Pytanie nr 40

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wycieraczek jest w zakresie wyceny. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie danych technicznych oraz kosztorysów o stosowne pozycje.

Odpowiedź: Tak dostawa i montaż wycieraczek jest w zakresie wyceny. Należy uwzględnić wycieraczkę systemową na konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 41

W kosztorysach brak pozycji związanych z montażem rewizji oraz odboi. Prosimy o uzupełnienie kosztorysów n/w pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostarczenie i montaż rewizji	kpl.	1	0	0
2	Kalk. własna	Dostarczenie i montaż odboi	kpl.	1	0	0

Odpowiedź: Tak. W kosztorysie należy uwzględnić montaż rewizji i odboi.

Pytanie nr 42

Prosimy o doprecyzowanie, czy ściany wewnętrzne poddasza mają być tynkowane.

Odpowiedź: Tak. Ściany wewnętrzne poddasza mają być tynkowane.

Pytanie nr 43

W opisie technicznym architektury znajduje się zapis: „We wszystkich pomieszczeniach, z wyjątkiem części kuchni, projektuje się wykonać sufity podwieszane systemowe rastrowe 60x60 cm, oraz sufity podwieszane z użyciem płyty GKB”.

Prosimy o doprecyzowanie, której części kuchni dotyczy ten zapis oraz o jaki rodzaj wykończenia chodzi.

Odpowiedź: Sufity należy wykonać zgodnie z zestawieniem powierzchni ujętym na rys. A-20.

Pytanie nr 44

W pozycji 104 d.7 przedmiaru na roboty budowlane ujęto cokoly na zaprawie klejowej. Zgodnie z rysunkiem A19_RZUT_POSADZEK_KOLOR cokół półokrągły należy zastosować w pomieszczeniach 0.30-0.36. W opisie technicznym architektury cokół ten należy zastosować również w całym węźle żywieniowym. Prosimy o wskazanie ostatecznego rozwiązania i skorygowanie przedmiarów.

Odpowiedź: Cokół półokrągły należy zastosować tylko w pomieszczeniach 0.30 - 0.36.

Pytanie nr 45.

Prosimy o przekazanie rysunku układu glazury w pomieszczeniach 0.11, 0.12, 0.13.

Odpowiedź: Układ glazury należy wykonać zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. A-25

Pytanie nr 46

Na rys. A19_RZUT_POSADZEK_KOLOR zaznaczono pomieszczenia, które należy wykończyć glazurą szklawioną 15x20, natomiast pozycja 109 d. 7 przedmiaru robót nie zawiera wszystkich tych pomieszczeń. Według załączonego przedmiaru - 270 m², w rzeczywistości wartość wynosi 864,7 m². Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
109 d. 7	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm do pomieszczeń kuchennych z systemowymi cokolikami i wyobleniami na zaprawie klejowej	m ²	864,70	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić glazurę szklioną zgodnie z rys. A-19.

Pytanie nr 47

Z uwagi na błąd rachunkowy w pozycji 110 d.7 przedmiaru na roboty budowlane - według załączonego przedmiaru 63,01 m², w rzeczywistości wartość wynosi 146,13 m² - prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
110 d. 7	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm i na zaprawie klejowej - węzeł c.o magazyn zewn. oraz pom. wodomierzowe	m ²	146,13	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 48

W związku z wskazanymi parametrami wykładzin flokowanych wskazujących na konkretnego dostawcę (firmę Forbo) prosimy o potwierdzenie, że bezwzględnie należy zastosować takie wykładziny lub wskazanie istotnych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje producenta i dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających parametry wskazane w pkt. 2.5.11 opisu technicznego projektu architektonicznego.

Pytanie nr 49

W pozycji 117 d.7 przedmiaru na roboty budowlane nie ujęto wszystkich pomieszczeń, w których przewiduje się wykładzinę C. Według załączonego przedmiaru 137,88 m², w rzeczywistości wartość wynosi 160,00 m². Prosimy o skorygowanie n/w pozycji kosztorysowej:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
117 d. 7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny flokowanej	m ²	160,00	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić wykładzinę flokowaną zgodnie z rys. A-19.

Pytanie nr 50

W przedmiarze na roboty budowlane nie ujęto pozycji związanej z wykonaniem tynku silikatowego na ścianach ogrodu zimowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 0-23 0933-01	Nażenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	183,60	0	0
2	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie tynku silikatowego	m ²	183,60	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wykonanie tynku silikatowego w ogrodzie zimowym.

Pytanie nr 51

Na rys. A7_PRZEKRÓJ D-D widnieje chodnik z kostki betonowej w ogrodzie zimowym, natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Chodniki z kostki betonowej w ogrodzie zimowym na posypce cem.-piaskowej, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm	m ²	58,20	0	0

Odpowiedź: Wykonanie kostki brukowej w ogrodzie zimowym uwzględnione zostało w przedmiarze robót w dziale roboty zewnętrzne.

Pytanie nr 52

W przedmiarze na roboty budowlane nie ujęto pozycji dotyczącej sufitów podwieszanych wykonanych z płyt GK. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 2-02 2005-03	Sufity podwieszane z płyt GK	m ²	771,00	0	0

Odpowiedź: Należy uwzględnić wykonanie sufitów podwieszanych zgodnie z rys. A-20.

Pytanie nr 53

W przedmiarze na roboty budowlane nie ujęto pozycji dotyczącej gładzi gipsowej sufitów podwieszanych wykonanych z płyt GK. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 2-02 2011-03	Gładzie gipsowe na sufitach podwieszanych z płyt GK	m ²	771,00	0	0

Odpowiedź: Nie przewiduje się gładzi gipsowych na sufitach wykonanych z płyt GK. Szpachlowanie i łączenie płyt należy wykonać zgodnie z technologią wykonania i sztuką budowlaną.

Pytanie nr 54

W opisie projektu architektury widnieje zapis: grzejniki powinny być montowane we wnękach lub być obudowane, natomiast w przedmiarze robót budowlanych nie ujęto tej pozycji. Prosimy o doprecyzowanie, czym należy obudować grzejniki i uzupełnić przedmiar o n/w pozycję.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy grzejników	m ²	27,20	0	0

Odpowiedź: Grzejniki winny posiadać stosowne atesty dopuszczające do montażu w przedszkolach, bądź winny zostać obudowane przy zastosowaniu zabudowy drewnianej.

Pytanie nr 55

Na rysunku A16_FASADA F3 widnieje obudowa fasady szklanej z płyt GKF, natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Obudowa fasady szklanej płytą GKF	m ²	10,25	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić obudowę płaszczyzn pionowych płytą GKF EI-15.

Pytanie nr 56

W poz. 120 kosztorysu policzono 4 szt. uchwytów umywalkowych prostych, 8 szt. uchwytów WC prostych oraz 4 szt. uchwytów natryskowych, natomiast na rys. A18_WYPOSAŻENIE w wykazie wyposażenia znajdują się także: nr 13 – uchwyt WC dla niepełnosprawnych dzieci (2 szt.), nr 14 – uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych dzieci (2 szt.) oraz nr 15 – krzeselko prysznicowe dla niepełnosprawnych (2 szt.). Czy są one przedmiotem przetargu? Jeśli tak, prosimy o dodanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów WC dla niepełnosprawnych dzieci	szt.	2	0	0
2	Kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów umywalkowych dla niepełnosprawnych dzieci	szt.	2	0	0
3	Kalk. własna	Dostawa i montaż krzesełek prysznicowych dla dzieci	szt.	2	0	0

W przypadku szerszego asortymentu prosimy o rozszerzenie pozycji.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić w/w pozycje i zrealizować zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 57

W kosztorysie Zamawiającego nie został ujęty blat (nr oznaczenia 66) w pomieszczeniu 0.28. Prosimy o informację, czy należy go ująć w ofercie. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowną pozycję.

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić blat (nr oznaczenia 66) w pomieszczeniu 0.28.

Pytanie nr 58

W kosztorysie Zamawiającego nie zostały ujęte krzeselka prysznicowe dla niepełnosprawnych (nr oznaczenia 15) w pomieszczeniu 0.09 i 0.18. Prosimy o informację, czy należy je ująć w ofercie. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowną pozycję.

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić krzeselka prysznicowe dla niepełnosprawnych (nr oznaczenia 15) w pomieszczeniu 0.09 i 0.18.

Pytanie nr 59

W kosztorysie Zamawiającego w poz. 186 ujęto 2 regały 1500x600x2000, natomiast na rys. A18_WYPOSAŻENIE w pomieszczeniu 0.36 są wysowane 4 regały (nr oznaczenia 33). Prosimy o informację, jaką ilość regalów należy ująć w ofercie oraz skorygowanie przedmiarów na właściwą ilość.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 4 regały zgodnie z rys. A-18.

Pytanie nr 60

W poz. 124 kosztorysu występuje zabudowa meblowa szaf wnękowych w ilości 6,35 mb (1 szt.), wg dokumentacji zabudowy (nr oznaczenia 67) są w pom. 0.22 (1 szt.), 0.23 (1 szt.), 0.24 (1 szt.), 0.25 (2 szt.), 0.26 (1 szt.), co w sumie daje 6 szt. Prosimy o skorygowanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zabudowę 6 szaf wnękowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 61

Prosimy o przesłanie kosztorysów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje kosztorysami w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 62

Zgodnie z opisem projektu architektury w oknach kuchni należy zamontować siatki zabezpieczające przed owadami. Prosimy o wskazanie pomieszczeń, których dotyczy ten zapis oraz uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Odpowiedź: Siatki zabezpieczające przed owadami należy wykonać w pomieszczeniu kuchni zgodnie z rysunkiem A-1.

Pytanie nr 63

Zgodnie z zestawieniem A17_STOLARKA DRZWIOWA oraz rysunkiem A1_RZUT PARTERU występują 2 szt. drzwi D-7, natomiast w przedmiarze robót (poz. 78 d. 6) jest tylko 1 szt. Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
78 d. 6	NNRNKB 202 1026-06	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych przeszklonych aluminiowych z ościeżnicami zamkami z wkładkami patentowymi oraz klamką D-7 - szt. 2	m ²	6,72	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 2 sztuki drzwi dwuskrzydłowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 64

Zgodnie z rys. A1_RZUT PARTERU w pomieszczeniach 0.13 i 0.11 występują ścianki działowe sanitariatów w ilości 12,6 m², natomiast w pozycji 112 kosztorysu widnieje ilość 6,4 m². Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
112 d. 6	NNRNKB 202 0176-05- Kalkulacja własna	(z.IV) Ścianki działowe sanitariatów systemowe- h=200 cm	m ²	12,6	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ścianki działowe sanitariatów zgodnie z rys. A-1.

Pytanie nr 65

W poz. 187 d. 10 kosztorysu występuje szafa chłodnicza 2700x600x2000 ze stali kwasoodpornej, natomiast zgodnie z rys. A18_WYPOSAŻENIE w pomieszczeniu 0.48 znajdują się 2 takie szafy (nr 34). Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
187 d. 10	Kalk. własna	Szafa chłodnicza - dostawa i montaż	szt.	2	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić szafy chłodnicze 2700x600x2000 ze stali kwasoodpornej zgodnie z rys. A-18.

Pytanie nr 66

Zgodnie z rys. A18_WYPOSAŻENIE w pomieszczeniach 0.44, 0.27 występuje szafka kuchenna pod zlewozmywak (nr 39), natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o n/w pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż szafki kuchennej pod zlewozmywak	szt.	2	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić szafkę kuchenną pod zlewozmywak w ilości 2 szt. zgodnie z rys. A-18.

Pytanie nr 67

Zgodnie rysunkiem A1_RZUT PARTERU występuje 18 szt. drzwi D-6, natomiast w przedmiarze robót (poz. 84 d. 6) oraz zestawieniu A17_STOLARKA DRZWIOWA jest tylko 11 szt. Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
84 d. 6	NNRNKB 202 1025-05	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z kształowników z wysokoudarowego PCW wraz z ościeżnicą oraz zamkiem patentowym i klamką D-5-szt.6 D-6 - szt.18	m ²	46,62	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 18 sztuki drzwi zgodnie z dokumentacją projektową rys A-1.

Pytanie nr 68

Zgodnie z zestawieniem A17_STOLARKA DRZWIOWA oraz rysunkiem A1_RZUT PARTERU występują 4 szt. drzwi Dz-1 oraz 1 szt. drzwi Dz-2, natomiast w przedmiarze robót (poz. 79 d. 6) są tylko 3 szt. drzwi Dz-1 i brakuje drzwi Dz-2. Prosimy o skorygowanie n/w pozycji:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
79 d. 6	NNRNKB 202 1026-06	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych aluminiowych zewnętrznych z wkładką termiczną z ościeżnicami zamkami z wkładkami patentowymi oraz klamką Dz-1 - szt.3 Dz-5 - szt. 1 Dz-2 – szt. 1	m ²	21,63	0	0

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić drzwi zgodnie z dokumentacją projektową rys A-1 i A-17.

Pytanie nr 69

Prosimy o wskazanie wykończenia bocznych schodów zewnętrznych.

Odpowiedź: Schody zewnętrzne należy wykończyć tynkiem mineralno - żywicznym.

Pytanie nr 70

Na rys. A5_PRZEKRÓJ B-B widnieje oznaczenie D1.1 przekroju przez dach, natomiast nie ma opisu warstw. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący przekrój warstw dachu.

Odpowiedź: Warstwy należy wykonać zgodnie z przekrojem D-1 na rys. A5 PRZEKRÓJ B-B.

Pytanie nr 71

Po analizie stwierdzamy, że pozwolenie na budowę nie obejmuje drogi wewnętrznej, placu zabaw oraz miejsc parkingowych. Prosimy o wskazanie terminu w którym zamawiający uzyska niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające wykonanie tych prac.

Odpowiedź: Załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę są wszystkie załączone projekty budowlane, w tym również zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, który zawiera drogi wewnętrzne, p.poż. i miejsca parkingowe.

Pytanie nr 72

Po analizie dokumentacji stwierdzamy brak badań gruntowych na terenie inwestycji. Według opisu technicznego konstrukcji obiekt zakwalifikowany został do II kategorii geotechnicznej. Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zakres badań geologicznych dla II kategorii geotechnicznej powinien określać rodzaj gruntu, fizyczne i mechaniczne parametry gruntu za pomocą metod tj.: sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania sondą krzyżakową, badania próbnych obciążeń gruntu. Na terenie inwestycji wykonano jedynie trzy odkrywki do głębokości 1,5m a rodzaj gruntu został określony na podstawie analizy makroskopowej, nie jest wiadome na jakiej podstawie zostały przyjęte wartości parametrów geotechnicznych gruntu, tj.: stopień zagęszczenia, kąt tarcia wewnętrznego, moduł ściśliwości. Prosimy o pilne przekazanie wymaganych prawem badań geotechnicznych celem dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Projektant udziela odpowiedzi, że budynek zakwalifikowano został do kat. I geotechnicznej.

Pytanie nr 73

W nawiązaniu do wymagań w zakresie ślusarki O1E – informujemy, że ze względów technicznych nie ma możliwości wykonania okna E115 o współczynniku $U=0,9$. Prosimy o skorygowanie wymagań.

Odpowiedź: Ślusarka O1 E winna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 74

W nawiązaniu do wymagań w zakresie ślusarki O-1 – z szybą o budowie jednokomorowej ze współczynnikiem $K=1,1$ zgłaszamy problem związany z niemożliwością uzyskania $U=0,9$ dla całej konstrukcji. Rozwiązaniem może być zastosowanie szyb 2- komorowych. Prosimy o ostateczne określenie wymagań w stosunku do ślusarki.

Odpowiedź: Ślusarka O-1 winna posiadać współczynnik $U=0,9$ dla całego zestawu.

Pytanie nr 75

W nawiązaniu do wymagań w zakresie ślusarki O-2 – zgłaszamy problem związany z uzyskaniem współczynnika $u=0,9$ dla tak małego okna. Prosimy o skorygowanie wymagań w tym zakresie lub przeprojektowanie okien na 2 komorowe.

Odpowiedź: Ślusarka O-2 winna posiadać współczynnik $U=0,9$ dla całego zestawu.

Pytanie nr 76

W nawiązaniu do wymagań w zakresie ślusarki O-3 i O-4 - z szybą o budowie jednokomorowej ze współczynnikiem $K=1,1$ zgłaszamy problem uzyskania $U=0,9$ dla całej konstrukcji. Prosimy o ostateczne określenie wymagań w stosunku do ślusarki.

Odpowiedź: Ślusarka O-3 i O-4 winna posiadać współczynnik $U=0,9$ dla całego zestawu.

Pytanie nr 77

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących budowy panelu montowanego w górnym pasie fasady F1.

Odpowiedź: Na fasadzie F-1 należy zamontować systemowy panel aluminiowy.

Pytanie nr 78

Zgłaszamy wątpliwości odnośnie problemów jakie widzimy z zastosowaniem 3 segmentowych drzwi harmonijkowych w fasadzie F2. Rozwiązanie to ma szereg wad:

a) niekompatybilność systemu ścianki przesuwnej z pozostałą częścią witryny co w konsekwencji przekłada się na potencjalnie dużą awaryjność w okresie eksploatacji,

b) problemy ze szczelnością na wodę, powietrze i temperaturę,

c) ogromny ciężar (3 skrzydła po 160kg=480kg przesuwane przez Personel przedszkola).

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązania należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Należy skalkulować i wykonać drzwi harmonijkowe w fasadzie F2 zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 79

Zgłaszamy problem techniczny związany z fasadami F2.1 F2.2 – rozwiązanie z drzwiami 2-skrzydłowymi w sąsiedztwie z oknem RU jest problematycznym z uwagi na wzajemną kolizję klamek, konieczność zastosowania systemu z drugim stopniem odwodnienia co wpłynie niekorzystnie na prawidłową funkcjonalność oraz walory estetyczne wewnątrz budynku. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi jednoskrzydłowe oraz kwaterę okienną można wykonać w postaci drzwi dwuskrzydłowych.

Odpowiedź: Należy skalkulować i wykonać drzwi w fasadzie F2.1 i F2.2 zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 80

Zgłaszamy brak konsekwencji w opisie fasady F3 – opis szklenia wskazuje na to, że witryna jest bezklasowa. Natomiast na rysunku widokowym szklenie oznaczono jako E15. Prosimy o potwierdzenie, że witrynę należy wykonać jako E15.

Odpowiedź: Witrynę należy wykonać jako E15 zgodnie z projektem oraz rysunkiem A-1 i A-16.

Pytanie nr 81

Drzwi zewnętrzne projektowane z parametrem $U=1,3$. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych należy zastosować szklenie szybą 2-komorową.

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne winny posiadać współczynnik $U= 1,3$ dla całego zestawu.

Pytanie nr 82

Czy do wyceny należy ująć węzeł cieplny? Węzeł nie został ujęty w załączonych przedmiarach, jest natomiast jego projekt

Odpowiedź: Dostawa i montaż węzła cieplnego wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca powinien w załączonym kosztorysie ofertowym ująć wykonanie tego zakresu robót.

Pytanie nr 83

W związku z brakiem w projekcie wyjść na dach prosimy o podanie rozwiązania oraz uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje, np. drabiny itp.

Odpowiedź: Wg opinii Projektanta brak jest konieczności wyjścia na dach w budynku jednokondygnacyjnym.

Pytanie nr 84

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 7 d. 2 (podłoże z chudego betonu B-10 ław i stóp fundamentowych grub. 10.0 cm w deskowaniu) z ilości 21,351 m³ na ilość: 32,32 m³.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 85

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 13 d. 2 (izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe stóp i ław fundamentowych oraz podwalin żelbetonowych - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa) oraz 14 d.2 z ilości 408,64 m² na ilość: 438,49 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 86

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 15 d. 2 (izolacje przeciwwilgociowe trzonów słupów "kominków" powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa) oraz 16 d.2 (izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne trzonów słupów "kominków" - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa) z ilości 5,632 m² na ilość: 9,45 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 87

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 17 d. 2 (fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej) z ilości 180,075 m³ na ilość: 202,19 m³.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 88

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 20 d. 2 (izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ścian fundamentowych z bloczków - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa) z ilości 1440,6 m² na ilość: 1 626,36 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 89

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 25 d. 2 (ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)) z ilości 1067,299 m² na ilość 1 590,69 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 90

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 35 d. 2 (słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do) z ilości 11,876 m³ na ilość 16,70 m³.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 91

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 36 d.2 (belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8) z ilości 54,618 m³ na ilość 82,45 m³.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 92

Zgłaszamy brak pozycji związanej ze zbrojeniem stropów (stropy monolityczne, uzupełnienia stropów, strop gęsto żebrowy: wieńce, żebra rozdzielcze itp.). Według nas szacowana ilość wynosi 1,91 t. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednią pozycję.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 93

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 38 d.2 (płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie - uzupełnienie stropu) z ilości 55,467 m² na ilość 70,0 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 94

Zgłaszamy problem związany z przyjętym przez projektanta grubością uzupełnień stropów gęstożebrowych (15 cm) przy stropach grubości (34 cm). Prosimy o skorygowanie przedmiarów do grubości 34 cm.

Odpowiedź: Uzupełnienie konstrukcji stropów gr. 15 cm. Uzupełnienie stropów do grubości 34 cm. należy wykonać styropianem lub keramzytem z wylewką betonową.

Pytanie nr 95

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 139 d. 9 (podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podkład pod wyjście z sali gimnastycznej) oraz 140 d. 9 (podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod ścianę muru oporowego wyjścia z sali gimnastycznej) z ilości 1,908 m³ na ilość 14,02 m³.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 96

W związku z rozbieżnością między przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowej 148 d.9 (schody terenowe z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej) z ilości 47,85 m² na ilość 57,00 m².

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania obiektów małej architektury, wyposażenia oraz nawierzchni placu zabaw innej niż teren zielony.

Odpowiedź: Wyposażenie placu zabaw nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 98

Ze względu na zbyt krótki okres przygotowania ofert (długi weekend majowy) prosimy o przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 09 maja 2016 r.

Pytanie nr 99

Zwracamy uwagę, że w pozycji kosztorysu robót budowlanych w poz. nr 42 dotyczącej dźwigarów stalowych zadaszona ogródka zimowego brak jest w nakładach materiałowych konstrukcji stalowej dźwigarów - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy uwzględnić ilości dźwigarów stalowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 100

Mając na uwadze treść warunku wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie XII. 2 SIWZ, tj. „Zamawiający uzna ten warunek za spełniony (...) gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał minimum dwie realizacje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o wartości robót brutto nie mniejszej niż 3,0 mln PLN (słownie: trzy miliony złotych) – każde zadanie”.

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest budowa nowego budynku Przedszkola nr 1 w Koluszkach, a zatem budynku użyteczności publicznej, a nie jakiegokolwiek obiektu kubaturowego, nadto gdzie wymagane jest doświadczenie w zakresie realizacji zaplecza gastronomicznego – pełnego zaplecza technologicznego, spełniającego obowiązujące normy sanitarne. Warunek określony przez Zamawiającego pozwala z kolei na wykazanie się realizacją jakichkolwiek budynków, np. hal produkcyjnych, magazynów, budynków mieszkaniowych i innych całkowicie nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nie spełniających wymogów w zakresie wyposażenia technologicznego, co uniemożliwi wybór odpowiedniego wykonawcy. Z kolei, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków powinny być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Opisane warunki powinny być uzasadnione wartością, charakterystyką, zakresem i stopniem złożoności i skomplikowania przedmiotu zamówienia, tak by w konsekwencji Zamawiający mógł dokonać wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, spośród tych wykonawców zdolnych do jego wykonania, a nie jakichkolwiek wykonawców. Brak doświadczenia i wiedzy w zakresie dotyczącym realizacji inwestycji odpowiadających przedmiotowi zamówienia może skutkować niewłaściwym wyborem wykonawcy, a w konsekwencji nienależytym wykonaniem zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę warunku wiedzy i doświadczenia, tak aby wykonawcy wykazali się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwóch realizacji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 4.0 mln PLN (słownie: cztery miliony złotych) – każde zadanie i dodatkowo w ramach co najmniej jednego zostanie wykazane wykonanie obiektu z klasy 1263 PKOB (budynki szkół i instytucji badawczych) z pełnym zapleczem gastronomicznym, przez które rozumie się kuchnię z pełnym wyposażeniem technologicznym – spełniającym obowiązujące normy sanitarne. Tak opisany warunek w pełni odpowiada wartości, charakterystyce, złożoności i zakresowi przedmiotu zamówienia, czyli realizuje zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 22 ust. 4 pzp. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że tak zmieniony warunek nie utrudni uczciwej konkurencji i pozostanie adekwatny do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje postawionych warunków w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Pytanie nr 101

W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji dotyczących ścianki mobilnej (systemowej przegrody przesuwnej) - brak wymiarów na rysunkach, brak elementów w zestawieniach stolarki i ślusarki, brak szczegółowego opisu i wymagań w dokumentacji projektowej, brak informacji o elemencie w STWiOR. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy przyjąć przegrodę mobilną systemową z szyną prowadzącą sufitową o dźwiękochłonności min. 46 dB na całej szerokości pomieszczenia. Kolorystyka przegrody RAL 6018.

Pytanie nr 102

W opisie technicznym architektury informacje dotyczące kolorystyki płytek gresowych posadzkowych, płytek okładzinowych ściennych oraz paneli elewacyjnych ze spieków kwarcowych są nieczytelne (pomijając fakt, że są one udostępnione w wersji czarno-białej!); dotyczy to w szczególności stron nr 9, 10 i 11 opisu technicznego. Prosimy o udostępnienie czytelnej (i jeżeli to możliwe kolorowej) kopii ww. dokumentów.

Odpowiedź: W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający zamieszcza strony nr 9, 10 i 11 opisu technicznego zeskanowane w kolorze.

Pytanie nr 103

W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji dotyczących zieleni średniej i wysokiej w ogrodzie zimowym i w terenie otwartym - brak szczegółowego opisu i wymagań w dokumentacji projektowej, brak informacji o elemencie w STWiOR. Elementu tego nie uwzględnia także przedmiar robót. Prosimy o informację, czy ww. element wchodzi w zakres zamówienia, a jeżeli tak - prosimy o udostępnienie informacji niezbędnych do wyceny i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zieleń średnia i wysoka w ogrodzie zimowym oraz w terenie otwartym nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 104

W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji dotyczących wyposażenia placu zabaw - brak szczegółowego opisu i wymagań w dokumentacji projektowej, brak informacji o elemencie w STWiOR. Elementu tego nie uwzględnia także przedmiar robót. Prosimy o informację, czy ww. element wchodzi w zakres zamówienia, a jeżeli tak - prosimy o udostępnienie informacji niezbędnych do wyceny i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Wyposażenie placu zabaw nie wchodzi w zakres realizacji.

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że na pozostałe zadane zapytania do SIWZ, Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Projektantów.

W związku powyższym informujemy, że termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 09 maja 2016 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2016 r. o godzinie 09.40.

Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 09 maja 2016 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 09 maja 2016 roku o godzinie 09:30.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Załączniki do wyjaśnień:

1) strony 9,10 i 11 opisu technicznego w kolorze.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy


