

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 2-01 0221-01 z.sz 2.4.2. 9906- 02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - grunty oblepiające gąsienice	m3		
		800 + 3600 + 13600 + 3700	m3	21 700,000	
				RAZEM	21 700,000
2	KNR-W 2-01 0221-04 z.sz 2.4.2. 9906- 02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - grunty oblepiające gąsienice	m3		
		3600	m3	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
3	KNR-W 2-01 0221-04 z.sz 2.4.2. 9906- 02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 2	m3		
		13600	m3	13 600,000	
				RAZEM	13 600,000
4	KNR-W 2-01 0221-07 z.sz 2.4.2. 9906- 02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 3	m3		
		3700	m3	3 700,000	
				RAZEM	3 700,000
5	KNR 2-01 0202-01 z.sz 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m3		
		21700	m3	21 700,000	
				RAZEM	21 700,000