Przekrój typowy
zjazd indywidualny



Przekrój typowy
chodnik



Szczegół posadowienia krawężnika

Skala 1:20



Szczegół posadowienia obrzeży

Skala 1:20



①

8cm	kostka betonowa – szara
4cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa odsączająca z pospółki

②

8cm	kostka betonowa – szara
4cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	kruszywa łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm	warstwa odsączająca z pospółki

③

obrzeże betonowe 6x20cm
ława betonowa C12/15 z oporem

④

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 z oporem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: profil. INŻYNIERIA LĄDOWA Kamil Ziółkowski 97-500 RADOMSKO, UL. ŚW. JADWIGI kRÓLOWEJ 8/57			
INWESTOR: GMINA KOLUSZKI 95-040 KOLUSZKI, UL. 11 LISTOPADA 65			
ZADANIE: REMONT UL. ZAGAJNIKOWEJ W KOLUSZKACH			
ADRES: Działki nr ew. 218, obręb 4 m. Koluszki			NR RYSUNKU: 2
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE			SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KAMIL ZIÓŁKOWSKI	NR UPRAWNIEŃ LOD/2541/PWOD/14	PODPIS	DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2015