

Koluszki, dnia 16 lipca 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia  
Zmiana terminu składania ofert

GIZ 271. 80. (51). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 czerwca 2018 r. pod numerem 581214 - N – 2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, wpłynęły zapytania techniczne do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1

W jaki sposób mają być wycenione pale fundamentowe, skoro tak ważne elementy ich wykonania jak średnica i długość mają być ustalone na etapie wykonawstwa?

**Odpowiedź. Należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, nawiązując się do opracowanej opinii geotechnicznej i założeń przyjętych do projektu, czyli posadowienia stóp fundamentowych na palach, na podstawie wykonanych dodatkowych badań gruntowych.**

Pytanie 2

Kto pokrywa koszty opracowania projektu wykonawczego dotyczącego pali fundamentowych oraz dodatkowych badań gruntowych?

**Odpowiedź: Dodatkowe koszty pokrywa Wykonawca Robót.**

Pytanie 3

W jakiej formie ma być wykonane zabezpieczenie słupów przed przypadkowym uderzeniem samochodu i czy mają być zabezpieczone wszystkie słupy?

**Odpowiedź. Założyć należy zabezpieczenie minimum narożnych słupów w zbliżeniu do łuków przy drodze manewrowej poprzez zastosowanie, np. słupów prefabrykowanych posadowionych w gruncie lub rury stalowe zabetonowane w gruncie. Elementy zabezpieczające do ustalenia z branżystą drogowym.**

Pytanie 4

Czy stopy fundamentowe mają być zabezpieczone izolacją bitumiczną – opis techniczny podaje tylko izolację przeciwwilgociową z papy asfaltowej ( 2 warstwy) ?

**Odpowiedź:** Stopa fundamentowa ma być zabezpieczona dodatkowo 2 razy izolacją bitumiczną.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że długości wykopów w przedmiarze są podane błędnie w "m<sup>3</sup>" a powinny być w "m" bieżących.

**Odpowiedź:** Zależy której pozycji i przedmiaru dotyczy. Wykopy należy przyjąć zgodnie z przedmiarami robót.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że ilość opraw ośw. (w przedmiarze) montowanych na słupie powinna wynosić 5 szt. zamiast podanych 35 szt. (dział 2 pozycja 170).

**Odpowiedź:** W dziale 2 pozycja 170 powinno być 5 szt. opraw oświetleniowych.

Pytanie 7

Jaka jest prawidłowa wysokość kielicha betonowego na stopie fundamentowej F-01 (przedmiar podaje wysokość 60 cm, natomiast rysunek konstrukcyjny - 44 cm)?

**Odpowiedź:** Należy wykonać kielichy betonowe 44 CM- WG Rysunku KONSTRUKCJI.

Pytanie 8

W jakim kolorze mają być płyty warstwowe stanowiące obudowę budynku sanitarnego?

**Odpowiedź:** Kolor zostanie uzgodniony z zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Pytanie 9

Do jakiej wysokości zaprojektowano ściany działowe budynku sanitarnego (płyta warstwowa gr. 6 cm)?

**Odpowiedź:** Ściany działowe budynku sanitarnego do wysokości stropu, kabiny do wysokości 2,1 m.

Pytanie 10

Jak analizować zapis z opinii geotechnicznej zawarty we wszystkich opisach projektowych:

"Koniecznym przy tym jest spełnienie określonej w projekcie nośności i zagęszczenia powyższych nasypów oraz wykonanie podbudowy/ wzmocnienia/ wymiany wierzchniej warstwy nasypów o wymaganej miąższości, jednak nie mniej niż 0,5-1,0 m, pod posadowienie obiektów i konstrukcję dróg czy placów" - skoro żaden projekt (łącznie z drogowymi) nie pokazuje tej warstwy na żadnym przekroju dokumentacji projektowej - czy istnieje obowiązek wymiany 50 cm gruntu, mimo braku wyraźnych oznaczeń na rysunkach projektowych?

**Odpowiedź:** Istnieje konieczność wymiany min. 50 cm gruntu.

Pytanie 11

Czy możliwa jest zamiana rur betonowych fi 800 na rury PP x-stream o tym samym przekroju?

**Odpowiedź:** Należy zastosować rury betonowe zgodnie z projektem.

Pytanie 12

Czy należy wycenić wykonanie zadaszenia dla miejsca gromadzenia odpadów (obok miejsc parkingowych) zgodnie z zapisem z dokumentacji projektowej?

**Odpowiedź:** Należy wycenić wykonanie zadaszenia dla miejsca gromadzenia odpadów zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej.

Pytanie 13

Czy stopy i rygle fundamentowe budynku sanitarnego należy wykonać z betonu B15, jak wynika z opisu technicznego?

Odpowiedź: Tak. Stopy i rygle fundamentowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że kolejne zapytania zostały przesłane do Projektanta celem ustosunkowania się do powstałych rozbieżności. Gmina Koluszki udzieli odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska od Projektantów.

W związku z powyższym termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09.40.

Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09:30.


Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kosiak-Stanisławska  
Sekretarz Gminy

Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

  
Mateusz Karwowski

INSPEKTOR  
d/s zamówień publicznych  
  
mgr Marek Borowiński