

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym 0.27	km km	0.270	0.270
				RAZEM	0.270
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość do 1 km 67.5	m ³ m ³	67.500	67.500
				RAZEM	67.500
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 67.5	m ³ m ³	67.500	67.500
				RAZEM	67.500
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 999.0	m ² m ²	999.000	999.000
				RAZEM	999.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 999.0	m ² m ²	999.000	999.000
				RAZEM	999.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 999.0	m ² m ²	999.000	999.000
				RAZEM	999.000
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 945.0	m ² m ²	945.000	945.000
				RAZEM	945.000
8	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy. 270.0	m ² m ²	270.000	270.000
				RAZEM	270.000