

PRZEDMIAR ROBÓT 001-11-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie II
 Obiekt: Przebudowa ulicy Pileckiego w Koluszkach i ulicy Łącznej w Żakowicach
 Rodzaj robót: Przebudowa dróg w granicach istniejącego pasa drogowego
 Lokalizacja: Ulica Pileckiego w Koluszkach i ulica Łączna w Żakowicach

Zamawiający: GMINA KOLUSZKI

PRZEDMIAR 001-11-001

Strona 1

29-11-2018
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kmpl	1,000
1	2	Kalkulacja własna	Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót	kmpl	1,000
1	3	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,825
2	Roboty ziemne				
2	4	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	1302,000
2	5	KNR 201-02-14-03-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m ³	1302,000
3	Krawężniki				
3	6	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	1650,000
3	7	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	123,750
3	8	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1650,000
4	Regulacja wysokościowa zaworów i włączów				
4	9	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	20,000
4	10	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	30,000
5	Jezdnia				
5	11	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2830,000
5	12	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	2830,000
5	13	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	2830,000
5	14	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	2830,000
5	15	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2830,000
6	Roboty wykończeniowe				
6	16	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	850,000
6	17	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	850,000
6	18	KNR 201-05-10-02-00	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu	m ²	850,000
6	19	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000